

# 华胤|质量可靠 施工现场安全防护棚 上海安全防护棚

产品名称	华胤 质量可靠 施工现场安全防护棚 上海安全防护棚
公司名称	安徽省华胤钢结构工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥东县桥头集镇小韩社区小韩村民组1号
联系电话	13721102750

## 产品详情

### 安全防护棚施工要点

由于安全防护棚的施工质量会对后期使用的安全产生较大影响，因此，在搭设安全防护棚的过程中应注意以下施工要点。

- (1) 施工前，应先编制详细的防护棚施工方案，并在开始施工时先对防护棚范围内的两侧道路进行整平、拓宽作业，设置排水沟，施工安全防护棚，以确保排水畅通，适应吊车站位及吊装。
- (2) 若安全防护棚的基础施工范围内光缆、电力线众多，还应制订光缆、电力线等设备的改移方案，以及相关保护措施，以确保施工安全和设备安全。
- (3) 安全防护棚施工时，其焊接作业的过程一定要注意防火，如果有风必须设置好挡风板，以免发生火花飞溅，造成安全隐患。同时，安全防护棚上不得堆放杂物，以及钢筋、模板等材料，以防发生火灾。
- (4) 按安全防护棚的矩型管立杆间距、排距要求进行定位放线，上海安全防护棚，并将垫板铺设放平稳，不得悬空。同时，矩型管立杆接长应采用对接电焊连接，立杆对接电焊焊接应交错布置。
- (5) 安全防护棚棚顶铺装施工时，均应在既有线上方作业，且须注意高空作业安全，严禁任何机具和材料意外掉落损坏线路设备。同时，应通过钢管立柱，在安全防护棚两侧设置接地措施。

建筑施工现场应该设置的8类安全防护棚：

木工加工场地、钢筋加工场地等上方有可能坠落物件或处于起重机调杆回转范围之内，应搭设双层防护

棚；安全防护棚应采用双层保护方式，安全防护棚，当采用脚手片时，安全防护棚价格，层间距600mm，铺设方向应互相垂直；各类防护棚应有单独的支撑体系，施工现场安全防护棚，固定可靠安全。严禁用毛竹搭设，工地出入口安全防护棚，且不得悬挑在外架上；非通道口应设置禁行标志，禁止出入；配电箱应有单独的工作防护棚，禁止非操作人员出入；塔吊、施工电梯底部都要配套独立的工作防护棚，禁止非操作人员出入。

## 安全通道及防护棚的规范做法

立杆基础必须硬化处理，通道使用期内不得发生地面沉陷，立杆必须沿通行方向通长设置扫地杆和剪刀撑。常规安全通道立杆纵距不应超过 1200mm，防护棚悬挑尺寸为 300 ~ 500mm，双层防护棚层间距为 500 ~ 600mm。宽度超过 3.5 m 或高度超过 4 m 的安全通道，立杆间距应加密或使用双立杆、型钢、脚手架管格构式立柱，纵向横杆应采用型钢制作或搭设承重脚手架。

华胤|质量可靠(图)-施工现场安全防护棚-上海安全防护棚由安徽省华胤钢结构工程有限公司提供。华胤|质量可靠(图)-施工现场安全防护棚-上海安全防护棚是安徽省华胤钢结构工程有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：罗经理。同时本公司还是从事湖北安全体验馆，福建安全体验馆，安全体验馆的厂家，欢迎来电咨询。