

井道式施工电梯缺点 上海爱默生 徐州电梯

产品名称	井道式施工电梯缺点 上海爱默生 徐州电梯
公司名称	上海爱默生建筑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区奉城镇奉旺路1313号2幢
联系电话	17706138588 17706138588

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：上海爱默生建筑科技有限公司

1、极限限位

极限限位装置是箱笼行驶到高位置或低位置时，为了防备箱笼冲顶或沉底而设置的安装装置，通常将其装载机房内，并具有承受举动机构能量并减少冲击的缓冲器，同时，为了卸载箱笼冲顶或沉底的能量，井道式施工电梯缺点，缓冲器与箱笼触碰处还会有橡皮或海绵。

2、保险钳

保险钳是为了防备由于吊重钢丝绳断裂引起突然急速下坠使用的安全防护装置。当发生钢丝绳断裂时，操作人员能够在轿厢上切断控制电源并启用停止下坠的保险钳来确保安全，凡三层以上(含三层楼)乘人或带人施工电梯都要配置保险钳，没有保险钳的施工电梯不可乘人或带人。

3、限速器

限速器能够有效防止施工电梯的行驶速度超越正常速率，徐州电梯，限速器通常和保险钳连为一体，当发现施工电梯的速度出现异常时，限速器就会起到防护，确保施工电梯不会出现冲顶或者沉底。

上海爱默生施工升降机拆卸作业

至随行电缆吊架时拆除吊架，与配合人员一起将随行电缆缓缓放下；吊笼运至层，用结实木棒或钢管等顶在龙门架下梁，用手拉葫芦将对重架拉出井道（此时井道内不应有人，注意拉的过程中对重架状态，保证对重块不得掉入井道），拆除对重块；松绳，依次松开吊笼和对重绳头，将钢丝绳卷筒运至上层，松下的钢丝绳卷入卷筒，操作过程保证钢丝绳不得坠入井道；

上海爱默生施工升降机

轿厢尺寸可调/尺寸固定

井道施工升降机作为使用寿命较长的设备，通用性就是一个非常直接问题。在行业中，不同厂家对轿厢的设备可以分为固定式和可调式两种。

固定式轿厢为轿厢尺寸无法调整的升降机，为保障通用性，这类设备轿厢通常偏小，以保证在较小井道内也可正常安装，施工电梯井道式，这种轿厢通常只能同时进入一辆运料小车，由此造成的就是运力的相对下降，但设备成本较低。

可调式轿厢通过对轿顶、轿底的配件调整，可以实现轿厢的宽度、深度尺寸根据实际需求进行调整，电梯井施工电梯，可谓选手。可调式轿厢可以提供项目井道所能容纳的大尺寸轿厢，载人载货的能力较固定式有明显提升，但相对的，设备成本要高出不少。

井道式施工电梯缺点-上海爱默生(在线咨询)-徐州电梯由上海爱默生建筑科技有限公司提供。“井道内施工升降机,井道内建筑升降机,井道内施工电梯”选择上海爱默生建筑科技有限公司，公司位于：上海市奉贤区奉城镇奉旺路1313号2幢，多年来，上海爱默生坚持为客户提供好的服务，联系人：葛阳红。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。上海爱默生期待成为您的长期合作伙伴！