

装配式建筑新型隔墙板 石家庄新型隔墙板 天津乐诚新材料科技

产品名称	装配式建筑新型隔墙板 石家庄新型隔墙板 天津乐诚新材料科技
公司名称	天津乐诚新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港镇工业园区优谷产业园5号楼
联系电话	15222445607

产品详情

ALC板材的质量保障措施

ALC板材的质量保障措施：

- 1、安装前需检查产品的出场合格证，若采用养护周期不到的板材，安装后变形较大，抹灰面容易开裂。
- 2、为方便施工，ALC板材为竖排，排板时注意在楼层标高变化部位板长应作相应调整，对长板不要随意改短。
- 3、为保障板缝的密实性，相邻板安装前板缝内先湿润，装配式建筑新型隔墙板，再灌聚合物水泥砂浆，以保障板缝密实、饱满，不空漏，并及时将板拼缝斜口上的砂浆清理干净。在板缝内的填充砂浆未都硬化以前，不应使板受到振动和冲击。
- 4、在产品上钻孔切锯时，应严格遵规定，均应采用特定的工具，不得任意切凿。在产品上切槽时不宜横向切槽；当须横向切槽时，在隔墙上其长度应小于等于1/2板宽，槽深不得过20mm，槽宽不宜过300mm。
- 5、产品安装就位调整，就位时要慢速轻放；撬动时用宽幅小撬棍慢慢拨动；微调用橡皮锤或加垫木敲击，不得盲目瞎干，损坏板材。
- 6、ALC板材安装毕后，对缺棱掉角、开槽(孔)凹陷部位进行修补，修补剂应用特定的修补砂浆。在做粉刷前，内墙板缝(斜口缝处)特定的勾缝剂勾缝处理，以减少干缩，以免裂缝。

7、装饰要求：在ALC板材的两面，不应同时满做不透气的饰面；墙面不宜直接安装饰面石板或金属饰面板，如要做石板饰面或金属板时，应另设钢骨架，住宅新型隔墙板，再将石板或金属板安装在钢骨架上。

预制装配式建筑以成为如今的热门话题

随着装配式建筑的不断发展和国家的大力支持，预制装配式建筑以成为如今的热门话题，因此alc板材的使用量也在大量的提升。装配式建筑是指用预制的构件在工地装配而成的建筑。这种建筑的优点是建造速度快，受气候条件制约小，节约劳动力并可提高建筑质量。装配式建筑在20世纪初就开始引起人们的兴趣，到六十年代终于实现。英、法、苏联等国首先作了尝试。由于装配式建筑的建造速度快，而且生产成本较低，迅速在世界各广开来。

Alc板进行验收的注意事项

对于使用量很大的铝板来说，其生产速度是一个比较重要的问题。毕竟，石家庄新型隔墙板，对它的需求比较高，这意味着需要较多的生产来支持市场的需求。虽然多生产是好的，但也要把所有生产的产品都达到生产需要。如果不符合建设标准，即使有优惠价，也没用。只有在相关标准完成后，才能保障市场上采购的产品能够经受检验。接下来就与大家分享一下alc板进行验收的注意事项：

检查时，应保障产品的接头结构、构件位置、连接及锚固方法达到设计要求。其技术指标自然需要达到相关标准要求；胶粘剂制备原料质量符合相关规定；钢筋水泥空心板四面粘结要结实，即ALC墙板各接缝粘结结实，填筑密实，无干缩裂纹。此类产品投放市场后，只能达到用户的期望。门窗框与门框板电焊接时，焊缝长度应大于或等于10mm，焊缝厚度不小于4mm。

存储alc板的方法：

在购买了适合的产品后，我们自然需要将产品放置在正确的位置，以保障产品不会受到施工现场的影响。虽然ALC墙板具有防潮、防水、防晒等功能，但在存放时需要注意这些问题，才能较好地发挥其作用。施工作业应根据各类命令合理安排。采用冲击钻的钻孔布置，不得凿某些内壁腻子。未使用的ALC墙板规避与其他轻质隔墙板碰撞，可能造成损坏。为了规避这些情况，要适当地放置它们。

装配式建筑新型隔墙板-石家庄新型隔墙板-天津乐诚新材料科技由天津乐诚新材料科技有限公司提供。

天津乐诚新材料科技有限公司为客户提供“蒸压加气混凝土隔墙板,天津轻质隔墙板”等业务，公司拥有“乐诚新材料”等品牌，专注于混凝土及制品等行业。，在天津市津南区双港镇工业园区优谷产业园5号楼的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：王经理。同时本公司还是从事加气混凝土板，ALC隔墙板，天津混凝土隔墙板的厂家，欢迎来电咨询。