

# 高速变频施工电梯 上海爱默生 山西电梯

产品名称	高速变频施工电梯 上海爱默生 山西电梯
公司名称	上海爱默生建筑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区奉城镇奉旺路1313号2幢
联系电话	17706138588 17706138588

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：上海爱默生建筑科技有限公司

### 上海爱默生施工升降机

#### 1. 曳引机上置/下置

根据主机架设位置的不同，施工电梯井道式，目前架构主要分为曳引机上置式和曳引机下置式两种。

曳引机上置的好处非常明显，因为主机悬空架设于井道顶部，日常工人造成干扰、误触的几率就降低了很多。

上置式的钢丝绳绕绳比也更低，整体设备使用的钢丝绳长度仅有下置式的一半，每次转场时更换钢丝绳的费用可以直接降低一半；安装主机的过程也更加简单。

下置式型的设备需要在井道壁后侧开洞，将曳引机、部分滑轮组置入洞中。相对上置式设备来说，虽然安装过程略为复杂，并且转场费用较高，高速变频施工电梯，但主机位置一旦安装完成，就不会再移动。

### 上海爱默生施工升降机设备的搬运及存放

为加快安装速度，提高安装效率，对于物料的搬运应做到：

1、卸货时使用正确的起吊设备，避免物料的损坏，物料的存放应按下表中所给出的地点执行；

2、  
将暂时用不到的物料移入事先准备好的库房，各类物件按类摆放整齐，物件存放时，山西电梯，注意不得损坏设备、部件等，做好库房 5S 管理；库房需做好防盗、防损坏、防火措施。

3、设备物料的存放，需按设备号分别存放，不得将不同设备的相同物料混放，以免造成误拿误装。

4、开箱设备与物件清点

仔细查看装箱清单，开箱清点齐备、材料及物件的数量、规格、尺寸等是否与装箱清单相符，井道式施工电梯优点，若有不符，需及时与相关人员取得联系索要。

5、井道安全保护

每个楼层层门入口及临时机房门口安装符合安全要求的保护装置(保护栏)，如下图，保护栏在纵横两个方向均能承受 90kgf 的力。

爱默生井道施工升降机

1) 升降机安装完成后并经有关检测部门检测合格后方可正式使用。

2) 安全操作规程

(1) 升降机操作人员必须身体健康，并经培训合格，持有有效。

(2) 司机必须熟悉升降机的结构、原理、性能及运行特点和操作规程。

(3) 司机工作时必须戴好安全防护用品。

(4) 升降机吊笼内严禁超载、严禁货物伸出吊笼运行。

(5) 吊笼上下运行时，笼顶上的吊杆不准带载运行。

(6) 七级以上大风及雷雨等恶劣气候情况下严禁运行。

(7) 限速器及涨紧装置、安全钳、减速限位极限开关等安全保护装置作业后，未复位前严禁吊笼运行。

高速变频施工电梯-上海爱默生-山西电梯由上海爱默生建筑科技有限公司提供。“井道内施工升降机,井道内建筑升降机,井道内施工电梯”选择上海爱默生建筑科技有限公司，公司位于：上海市奉贤区奉城镇奉旺路1313号2幢，多年来，上海爱默生坚持为客户提供好的服务，联系人：葛阳红。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。上海爱默生期待成为您的长期合作伙伴！