

青海新国标塑胶跑道建造及青海新国标塑胶跑道基层要求

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 青海新国标塑胶跑道建造及青海新国标塑胶跑道基层要求 |
| 公司名称 | 湖北盛立体育科技有限公司 |
| 价格 | 100.00/平方米 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平米多少钱 |
| 联系电话 | 15907164393 18627895877 |

产品详情

青海新国标塑胶跑道建造及青海新国标塑胶跑道基层要求

近经常有客户来电咨询我们塑胶跑道施工?

所以我们就针对塑胶跑道施工?来先介绍一下塑胶跑道的铺设与基层要求，有兴趣的话了解一下。

塑胶跑道铺设

一、关于塑胶跑道工程材料用量：

- 1、每个客户对质量的要求不尽相同，这就决定了材料的用量。
- 2、黑色橡胶粒底层胶粘剂用量与选用的胶粒有非常密切的关系，一般胶粒的粒径、加工方法、密度、粉尘含量等都会增加或减少胶粘剂用量，因此直接关系成本请审慎选择。
- 3、溶剂根据施工时具体温度和实际需要决定是否配置。

二、关于塑胶跑道施工过程中，往往会遇到许多紧急情况，大致情况有：下雨、刮风、停电等。紧急情况的处理方法有：

(1)下雨：如果塑胶跑道铺装施工过程中突然发生下雨紧急情况，则立即停止配料，用预先准备好的塑料薄膜盖好电机、搅拌机以及物料桶等，如搅拌机中有已搅拌好的胶浆应立即将胶浆倒入料斗车中，当垃圾处理掉。摊铺工序应迅速将余下的胶浆铺至模腔中。撒胶粒工序操作人员如发现仍有大面积未撒胶粒则立即停止撒胶粒，待第二天在已固化的胶面上刮涂一层胶浆再撒胶粒。

(2)刮风：如果铺装施工过程中出现刮大风紧急情况，立即停止配料、摊铺工序，如发现有杂物刮至胶浆中或液面上应不断将杂物清除掉。撒胶粒工序如发现杂物被吹到胶浆上，应先清除杂物，再撒胶粒。

(3)停电：如果配料过程中发现停电现象，如能及修复电路的应立即修复，如不能及时修复的，立即停止配料，同时通知塑胶跑道施工中摊铺工序做好停工准备，如果搅拌机中有物料应当垃圾处理掉。以是都是一家正规的塑胶跑道公司需在紧急情况中做出来的一些细节，这样做出来的塑胶跑道美观且耐用，将会大大延长其使用寿命!

塑胶跑道基层要求

- 1、塑胶跑道沥青混凝土基层要求平整，用3米长的直尺检测缝隙不能超过3mm。
- 2、塑胶跑道沥青混凝土基层施工要求按现行公路施工及验收规范施工，要求参照施工公路等级为甲级。
- 3、浇筑C10细石混凝土层采用现场机械搅拌，机械振捣，并在浇筑混凝土面层反复用滚筒碾压密实平整用铝合金直尺进行找平，用木搓板搓平，铁板压光，要求平整度必须达到3米直尺检查小于5mm，无翻砂、龟裂等缺陷，并每隔6m间距设分格缝，20-30m设伸缩缝,缝内浇筑建筑油膏作法参照现行公路施工及验收规范施工。
- 4、连砂石垫层，分层回填打夯，每层回填厚度不超300MM，不允许回填石块而影响其密实度。要求表面平整密实，现场取样送检。

这就是我们所介绍的塑胶跑道铺设及基层要求，希望能对你有所帮助，如果你想知道更多关于塑胶跑道的资料可以关注我们。