

# 门窗附框 春泰塑业门窗附框厂家 南通附框

产品名称	门窗附框 春泰塑业门窗附框厂家 南通附框
公司名称	芜湖春泰塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市湾沚阳光大道5019号
联系电话	13515533458 13515533458

## 产品详情

附框的安装方式:按照门窗框安装的时间不同可分为立口安装和塞口

附框的安装方式：按照门窗框安装的时间不同可分为立口安装和塞口安装两种形式。1、立口安装：边砌筑门窗洞口边安装附框（工程中较少采用此种安装方式）。2、塞口安装：门窗洞口砌筑完成后再安装附框（工程中较多采用此种安装方式）。三、附框的固定方式：按照门窗框固定的方法不同可分为拉片固定和螺栓固定两种形式。1、拉片固定（门窗口为混凝土时使用）：拉片为热镀锌铁片，厚度 1.2mm，宽度 20mm，采用固定。2、螺栓固定（门窗口为实心砌块时使用）：螺栓为膨胀螺栓，镀锌或塑料均可，入墙部分 50mm。3、拉片/胀栓固间距要求：（1）拉片/胀栓固距附框端部距离 100mm；（2）拉片/胀栓固之间距离 600mm；（3）附框每侧固 3处。

### 附框安装施工顺序及控制要点

1、根据施工图纸及建筑标高控制线，准确定位门窗位置，安装附框并调直扶正（附框与临近墙体的空隙宜控制在10mm-15mm），采用木楔及垫块等材料对附框进行临时固定。2、安装拉片/胀栓固定完成后，拆除临时固定用的木楔或垫块，南通附框，采用聚氨酯发泡剂或干硬性水泥砂浆均匀密实的将附框与墙体间的缝隙填满，木塑附框，干燥后进行相应处理。3、安装主框（也可在内墙、外墙装饰层完成后再进行），主框与附框之间采用60长自攻螺丝相连固定。固距主框端部距离 180mm，固之间距离 500mm，主框每侧固 3处。主框与附框之间的缝隙采用聚氨酯发泡剂填充密实。4、门窗洞口内侧：如无装饰面层，采用水泥砂浆抹灰收口至与附框齐平（附框与主框交接处）；如有装饰面层，门窗

附框，预留足够面层厚度，余下部分（如有）采用水泥砂浆抹灰收口。门窗洞口外侧：防水层施工，上端至与附框齐平（附框与主框交接处），下端至阳角外100mm~150mm（根据现场实际情况可采用JS防水涂料、自粘防水卷材等）；保温砂浆抹灰收口至与附框齐平（附框与主框交接处）；保温层施工（如有）；装饰面层施工。5、内、外两侧硅酮耐候密封胶施工。

1、成品保护干法安装（带附框）可以减少与土建、室内外装修等的交叉作业，有利于门窗的现场保护，比如防水层的成品保护，半成品（门窗框、门窗扇、玻璃等）进场时的成品保护，安装过程的成品保护，对他人的成品保护等等。2、温度应力和其他应力的释放（热胀冷缩）干法安装（带附框）可以在墙体与窗框间预留一定的弹性间隙，有利于温度应力和其他应力的释放。3、方便门窗的更换当门窗使用寿命到期或门窗被外部因素破坏或业主不再喜欢，附框批发，需要再次更换门窗时，采用干法安装（带附框）的门窗，可以在不破坏室内外装修和墙体的情况下，非常方便的拆下旧的门窗和安装新的门窗。而采用湿法安装的门窗，则必须破坏现有的室内外装修和墙体，才能拆下旧的门窗；在重新安装好新门窗后，还要处理被破坏的室内外装修和墙体。

门窗附框-春泰塑业门窗附框厂家-南通附框由芜湖春泰塑业有限公司提供。门窗附框-春泰塑业门窗附框厂家-南通附框是芜湖春泰塑业有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刁经理。