

如何应对塑胶跑道面施工中的突发事件

产品名称	如何应对塑胶跑道面施工中的突发事件
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	90.00/平方米
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

如何应对塑胶跑道面施工中的突发事件

我们知道，体育场馆的建设不可能在一两天内完成。在这一时期，施工队伍除了完善技术、缩短工期外，还不可避免地会因天气、环境等外部不可控因素而发生突发事件。如何处理这些紧急情况？

摊铺施工过程中如遇突然下雨，应立即停止配合比，暂停施工，对原材料进行整理，对电机、搅拌机、料桶等设已做好的塑料薄膜覆盖。如果发现搅拌机已经搅拌好砂浆，应立即倒入车内作为垃圾处理。剩余的砂浆在摊铺过程中应迅速摊铺到模腔中。如果发现仍有大面积未喷洒的橡胶颗粒，喷洒人员应立即停止喷洒。

在施工过程中，怕水的是，砂浆在初凝前遇到一滴水会产生大气泡，所以如果施工人员在高温环境下工作，要准备毛巾擦汗。

铺设表层时，要掌握天气情况，做好应急措施和降雨准备。

透气型跑道

我们在塑料跑道建设中会遇到雨天，雨水对塑料跑道建设的影响也不小。对于被雨水淋湿的塑料跑道，

有些人会感到无助，无法处理雨滴造成的凹坑和气泡。那么，对于这种情况有什么好的补救办法吗？

我们确实有补救措施来解决这些问题。针对施工后雨水不完全固化的问题，可以完全去除不完全固化部分，然后彻底打磨，直到水泥基础暴露在地下，然后根据技术重新启动。虽然浪费了材料和劳力，但这是更彻底的治疗，不会留下后遗症。

在施工中，雨后可固化，但弹性层上有许多气泡问题，被雨滴破坏。我们可以用刀切泡孔，用弹性材料多次填充泡孔，然后用带式磨光机将孔打磨光滑。研磨后，即使有轻微的不规则，也无所谓。刮一层薄薄的弹性材料补上，完成这幅画。

摊铺：立即停止配料，停止摊铺过程。如果发现任何碎屑刮入砂浆或液体表面，应清除碎屑。

撒胶粒：如发现杂物吹到砂浆上，应将杂物清除后再撒上。

喷洒：立即停止喷洒过程。如果发现任何碎屑刮到未固化表面上，应立即清除。

如果配料过程中突然停电，如果电路能在时间修复，应及时修复。如果不能及时修复电路，应立即停止配料，并通知车间人员做好停机准备。如果搅拌机内有任何物料，应将垃圾处理掉。

以上三种情况是我们在塑胶篮球场或塑胶跑道建设中遇到的问题。前两种情况，施工前必须核对天气预报，然后再决定是否施工。一种情况可视为干预，尽量避免出现这种情况。

混合型跑道

运动场地主要是进行体育锻炼和比赛的一种场所，随着全民对运动的重视程度不断增加，在日常生活中运动球场的使用频率也非常的高，目前市面上主要的地面材料分为混凝土地面、地板、塑胶地面、硅PU地面。塑胶硅pu球场作为传统pu球场的一种环保替代品，是受欢迎程度大一种环保材料。

硅PU羽毛球场

大家在施工过程中塑胶硅pu球场需要遵循以下几点。

1. 沥青层：基础面层在处理上应该注重一下，其中沥青面层应该保持稳固、干净、平整，任何粗糙、大的凸凹不平上都应该提前补平和处理掉，并保证基层没有积水和无粉化、浮尘物等，然后进行封底以提高后续的粘结性，这样才能为铺设材料提供一个良好的地面环境。

2.弹性层和稳定层：该层应该在施工过程中薄涂，在涂刮的厚度上一定要按照图纸设计上的要求进行施工，不然过厚或者过薄的弹性层都会在球场弹性上有一定的差异，刮涂的时候还要注意在前一道工序干涸之后再继续进行，并保证表面的平整，如果在施工过程中意外出现痕迹应该使用稀释剂进行调节粘度。

3.面漆层：面漆层主要是在弹性层和稳定层干涸之后进行施工，这种层面的铺设对球场的表面保色性、耐候性和摩擦性等都有很大的影响，一些厂家可能会在面漆层上不太在意，然后就添加一些有机溶剂让表面变得鲜艳亮丽，但是使用的时候就会发现掉色、有异味等。

在面漆层使用国际先进的RAFT聚合方式制备，在铺设完工后球场有超强的耐磨性、耐候性和耐污性，不仅方便了后期的保养工作，还能为运动提供合理的滑动摩擦，是一种性价比非常高的塑胶硅pu球场材料。

硅PU网球场