

# 建筑轻质隔墙板 昆明华春建材 云南建筑轻质隔墙板厂家

产品名称	建筑轻质隔墙板 昆明华春建材 云南建筑轻质隔墙板厂家
公司名称	昆明华春建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明经开区阿拉社区居委会白水塘
联系电话	13888260128 13888260128

## 产品详情

降低轻质隔墙板的干燥收缩率。

首先，在墙板生产时要求厂家对按规范要求保证墙板养护期必须达到28天，强度达到\*\*\*\*;其次，在墙板养护28天后，昆明建筑轻质隔墙板厂商，对墙板进行烘干，含水率控制在5%以内，经过实际数据检查，烘干后的墙板干燥收缩率小于0.4mm/m，烘干前的墙板干燥收缩率在0.8mm/m左右;要求厂家提供的墙板必须塑封好，云南建筑轻质隔墙板厂家，在运输过程严格注意防水处理，以确保墙板安装前状态和烘干后的状态保持一致。经过技术分析，通过以上手段控制墙板的干燥收缩率可以使裂缝产生几率降低50%。

昆明华春建材有限公司经营理念是要根据省墙改办的需求，办该产品推向云南省的每个建筑家装行业，让更多的客户用上价廉，物美，建筑轻质隔墙板，绿色，环保的建材，让云南省的墙改事业更进一步向前发展，为展，为我们的产品出口东南亚各国创造条件。

轻质隔墙板安装注意事项：

- 1、轻质隔墙板上浆;先在两块板的榫边水泥一道，再将聚合物砂浆任意抹在一块榫边上。
- 2、安装;将准备安装的条板搬到装拼位置，用铁撬将墙板校正，用力撬靠紧，使聚合物砂浆从接颖挤出至饱满，再用木楔将其临时固定。
- 3、校正、固定;用2米或2米以上的靠尺检查垂直、平整校正，再用 6mm或 8mm带肋的钢筋加建筑胶固定。

- 4、灌浆、补浆;将校正后的墙体墙壁板用聚合物砂浆补满、刮平、上下间隙大的用细石混凝土填补。
- 5、贴防裂布;在灌缝聚合物及墙体全部定型后，在所有的接缝处用乳胶将玻纤布贴上。
- 6、安装电线、开关;将要设暗线、开关盒位置放线，昆明建筑轻质隔墙板采购，再用手提电锯切割开槽，安装完毕后用聚合物砂浆补平。
- 7、装门框;在安装好的墙上预留门窗洞口，随意用夹板或线条锚固。
- 8、饰面瓷砖、装饰板;在装好的墙体上不需抹灰则可随意粘贴瓷砖或其他木饰面板。
- 9、电器安装;在装好的室内随意安装灯具、家具、空调、可钉可挂。

昆明华春建材有限公司经营理念是要根据省墙改办的需求，办该产品推向云南省的每个建筑家装行业，让更多的客户用上价廉，物美，绿色，环保的建材，让云南省的墙改事业更进一步向前发展，为展，为我们的产品出口东南亚各国创造条件。

GRC隔墙板这是一种以水泥砂浆为基体材料、耐碱玻璃纤维为增强材料的纤维水泥复合材料。云南GRC隔墙板的突出特点是有很好的抗拉与抗折强度，以及较好的韧性。这种材料十分适合制作装饰造型及用来表现强烈的质感。GRC材料的大优势就可以满足建筑师个性化需求，完成千姿百态的装饰造型和理质感的表达。

昆明华春建材有限公司经营理念是要根据省墙改办的需求，办该产品推向云南省的每个建筑家装行业，让更多的客户用上价廉，物美，绿色，环保的建材，让云南省的墙改事业更进一步向前发展，为展，为我们的产品出口东南亚各国创造条件。

建筑轻质隔墙板-昆明华春建材-云南建筑轻质隔墙板厂家由昆明华春建材有限公司提供。昆明华春建材有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。昆明华春建材——您可信赖的朋友，公司地址：云南省昆明经开区阿拉社区居委会白水塘，联系人：刘总。