

湖南格宾网厂家A格宾网诚信生产厂家

产品名称	湖南格宾网厂家A格宾网诚信生产厂家
公司名称	河北瑞宏丝网制造有限公司销售部
价格	5.60/平方米
规格参数	厂家:瑞宏 尺寸:齐全 可定制 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水市深州市兵曹乡大贾村村北
联系电话	18503189008 18503189008

产品详情

湖南省石笼网生产厂家A石笼网诚实守信生产商

湖南省石笼网生产制造厂家供应全国各地（石笼网 宾格网 格宾网六角网），厂家直接和施工工地连接，没有中间商价差，保质保量。

护坡石笼网是不锈钢线材编织的角型网(六角网)制作而成的网笼，使用的金属丝径是依据六角形大小且不一样。假如是金属镀层的金属丝，则应用电缆线径为2.0mm到2.7mm的金属丝，假如是PVC包覆的金属丝编织的六角网，则使用直径为2.0mm到3.0mm的PVC(金属材料)线。边框边缘细线则应用比六角网线粗一号细线。

石笼网是这么多年广泛应用于交通出行、水利工程、市政工程、园林景观，环境保护等工程项目中的一种新型原材料整体规划，尤其是在生态护岸层面获得非常大的应用。

石笼网合金镀层的构成:

合金镀层的主要成分为Zn和Al, 还有一些Fe、Cu等金属营养元素。在其中Al成分对石笼网的抗腐蚀也起到了关键作用。大家都知道, 石笼网一般用处是裹在混泥土表层, 进而提升混泥土耐冲击水平, 尤其是在河堤与河道及其边坡防护位置使用的 为普遍, 但在安全防护期内, 石笼网与河流, 海面是接触的, 而江科大海域上存在一定量的Cl-, 特别是海面, 其Cl-成分乃至达到数万mg/L; 一般来说, 对电化学腐蚀很严重的其实就是Cl-, 其浸蚀基本原理乃是Cl-与金属出现了电化学腐蚀, 长此以往, 造成金属材料慢慢消溶。

石笼网是Fe固态表层覆盖一层合金镀层, 在其中Al可在外表产生紧密的Al₂O₃氧化膜, 高效的缓解了江科大中Cl-对Fe质固态的腐蚀, 因而, Al成分变成了石笼网检验的一个重要质量控制点, 其统计分析方法的准确性可执行性就会变得至关重要。为适应市场必须, GB/T 20492-2006《锌-5%铝-

混合稀土合金镀层钢丝、钢绞线》，对于AI成分剖析标准的就应时而生了。

石笼网施工技术：

施工过程中依据格宾挡墙的下葬力度和中心线长短及间距等设计要点，基坑开挖基础垫层，并且在格宾挡墙下边铺装好无纺土工布之后进行石笼网挡土墙施工，施工过程中确保格宾挡墙的底材土层以及压实度；遇有较弱的地基土层时，须开展地基基础，处理过的承载力合乎设计要点。

石笼网挡土墙实际施工技术如下所示：基槽开挖 地基基础 铺装基础垫层 施工放线 铺装石笼网 添充砂石料 壳体封盖 箱体植物群落工程施工

- 1、基槽开挖 依据设计要点基坑开挖基础垫层，达到现阶段力度和总宽规定。
- 2、地基基础 一般来说石笼网挡土墙下底材土壤层都要开展地基基础，由于挡土墙自身重量对下边路基是一个很大的载荷。地基基础的形式可以采取深层搅拌桩、旋喷桩、松木桩、手块石等形式，从而达到设计方案承载能力、工程施工便捷经济发展为标准。
- 3、铺装基础垫层 石笼网挡土墙下基础垫层主要包含碎石垫层和无纺土工布，起平稳挡土墙和避免上端砂土遭流水磨蚀的功效。
- 4、施工放线 依据设计要点施工放线，施工现场需要达到美观大方、大气。
- 5、铺装石笼网并拼装 依据设计方案划分边框线铺装石笼网，将石笼网拼装产生长方型或方形，边框线选用同样的材质不锈钢丝开展捆扎，与此同时壳体正中间设定间距网，与边网捆扎坚固。捆扎间距约25cm。
- 6、添充砂石料工程施工 添充石笼网的石材规格型号品质，要符合设计要点。与此同时均匀的向同层各箱格内加料，禁止将单格格宾网箱一次性投满。填充料施工过程中，选用机械设备人工相配合的施工工艺，先用设备将砂石料运到壳体周边，再换人力将周围的砂石料摆放好，用细石堵缝密实度。小砂石料堵缝关键在外部，外出面无需小砂石料。各层薄厚保持在30cm上下，并恰当混砂，表层叠起来整平。一米高网笼分四层加料合适，添充砂石料顶部宜恰当高于网笼，且必需密实度，间隙处宜以小碎石封堵。外露的添充砂石料，表层要以人力或机械设备砌垒平整，砂石料间应彼此钢筋搭接。
- 7、壳体封盖工程施工 将砂石料有效装进网里，基本上整平、留出小间隙后，覆网上盖，将网盖与网身接触到的边线按照规定开展捆扎。便于将单独石笼网和其他邻近石笼网连接在一起。切记不能毁坏网丝和PVC镀层。网盖上凸出的边丝需要把在其附近绕几圈，将边沿系紧。外盖需要和网身和各一部分装修隔断绑坚固。