

# 起砂地面处理施工方案

产品名称	起砂地面处理施工方案
公司名称	北京绿源达建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市门头沟区三家店西老店285号
联系电话	010-69820496 13901367577

## 产品详情

### 施工方案

根据其它单位的施工经验和容易在施工中出现的问题，就地面起砂处理的具体施工方法作如下措施。

#### 一、准备工作

首先对要施工地作好考察，把地面的起砂状况的严重程度不同区分开来，一来是要确定用料的准确测算，二是便于在施工中的区别对待；一般是：地面只是起尘或灰大为一类；地面有灰和砂粒的混合脱离为二类；大量灰砂并有骨料脱落为三类。

第二是工具准备：14-24支管宽度的羊毛刷、分料用的器皿，如塑料盆或小塑料桶等。最好是洒水的壶。

第三是人员安排：一般按每人每天100-200平方米定人员。

#### 二、施工作业

1、先对地面作完全的清理，彻底的把地面上的尘土清理干净，尽量作到不留积灰。如果要用水作冲刷处理的，一定要隔天施工，并确保地面没有明水或过湿。

2、把1#料分盛。采用一边浇一边赶的方法，把料均匀赶开，使地面都能湿到材料；当作了一定的面积后，回头再用羊毛刷通补一遍，30分钟内对有渗干现象的地方随时补刷材料。用壶洒时，要把聚积的料赶开就行。

\* 这里要注意的是补刷的时间和补刷的次数与补刷的量，不要等都刷了很长的时间了再去补，对于明显

不渗或少渗的地方少补，对于有严重骨料脱离现象或渗透很快的地方，一定要及时补料，以保证它的渗透与浸润。一般是密度大的地方渗得少，密度小的地方渗得多，在施工中要区别处置。要点就是：第一遍：浇刷，第二遍：遍刷，第三或第四遍。。。：补刷。

养护：1#料施工完毕24小时后，可以进行水养护。每天两到四次，可视水份的蒸发情况定，地下室每天两次即可。

\* 这里要注意的是：在养护期内是洒水养护，不要浇水养护，有的工人为了省事用自来水冲，最终会导致施工失败。洒水的方法就和我们日常打扫卫生时对地面的洒湿就可以了。

3、刷2#料。水养护3天后开始刷2#料。可根据对地面的磨损要求刷一遍或两遍也可以是三遍。每道间隔4-6个小时以上，视上一道的固化情况定，夏季干得快些，秋季干得慢些，冬季不能施工（5℃以下）。

\* 这里要注意的是：在刷2#料前，必须先把地面扫拖干净，最好不留一颗砂粒。因为在刷1#料时或因开始没有打扫干净留下的砂粒，更是因为在1#料施工时工人的踩踏起来的砂粒（这是不可避免的），对于这些漂浮的砂粒会直接破坏2#料的胶膜，会降低地面的使用寿命。

三、24小时后即可投入使用。