

# 镇江丹阳足球场填充人工草皮,耐高寒人造草皮,混色直曲人工草,

产品名称	镇江丹阳足球场填充人工草皮,耐高寒人造草皮,混色直曲人工草,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	19.00/平方米
规格参数	品牌:达创 型号:DC-765 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

## 产品详情

镇江丹阳足球场填充人工草皮,耐高寒人造草皮,混色直曲人工草, 1、幼儿园人工草坪保护简略, 保护养护费用低, 用清水冲刷即可去掉尘垢, 且具有不褪色不变形的特色当人工草坪基本拼接完毕后, 开始注沙、注胶粒、刷毛。

铺装过程控制要点及注意事项：

- 测量：是按照人工草加工订货的图纸进行测量，复查尺寸。如测量实际位置与订货图纸不符，应按现场场地为基准修正人工草坪铺装位置，保证草坪铺装的整体效果。
- 定位：根据测量数据，定好各划线点位置，做好标记，保证下一道工序的正确进行。
- 划线：依照的各点在基础表面划线，并根据定货图纸复查划线是否正确，如发现问题应立即纠正。
- 上胶铺装：草坪的铺装接缝要用防水胶带粘牢，接缝处无痕迹，更不许有高低差，如发现采用软垫层局部找平。

足球场填充人工草皮按工艺要求进行注沙。

- 修边：修边工序的任务是做好接缝边的修整，修边操作工来回检查接缝边，如发现新铺装的人工草坪接缝边有偏移，多边等现象，应进行裁剪并修整。耐高寒人造草皮

铺装时紧急情况的处理：

- 下雨：如果人工草坪铺装施工过程中偶然发生下雨紧急情况，应停止施工，并用遮雨布进行覆盖，确保胶水凝固时间。

- 刮风：如果铺装施工过程中出现大风紧急情况，应立即停住铺装工作，如发现杂物刮至涂胶的草坪底版中，应立即将杂物清除掉。

#### 7工程质量检验要求：

- 对草坪和所有材料的规格及质量进行检验核对。
- 草坪铺设整齐，无凹凸不平现象，草坪接缝平直，黏坪牢固、不开胶。
- 石英砂和橡胶铺设均匀。
- 场地白线尺寸符合图纸要去，无扭曲现象。 镇江丹阳足球场填充人工草皮,耐高寒人造草皮,混色直曲人工草,由于长时刻的假草皮放置在室外不施工的话，也会影响到咱们整个工程的进展，你能够运用相应的切割器，将你想要运用的人工草坪切割得比较平坦，咱们理论大将接缝之间的面积，是要操控在三毫米的，只要在这样一个规模之内，才能够从视觉上便不会发生比较大的差错，假如说是在幼儿园这些当地运用，要尽量缩小差错，由于许多小朋友他们可能会比较喜爱，去用自己的双手挖比较大的接缝，会导致咱们施工的人工草坪变得不完整，所以说针对不同场合在施工的时分还要留意不同的要素人工草坪市场容量进入百万级，国内的人工草坪企业数量逐渐增加，主要从国外进口草纤维编织加工，取代并且终结了纯进口草坪的时代，镇江丹阳足球场填充人工草皮,耐高寒人造草皮,混色直曲人工草