

济南伸缩式卸料平台 雷霆机械

产品名称	济南伸缩式卸料平台 雷霆机械
公司名称	邢台雷霆机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任泽区永福庄乡岭二村村北
联系电话	15131957033 15131957033

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：邢台雷霆机械制造有限公司

卸料平台 支撑点斜杆是卸料平台的关键环节。受钢丝绳悬索危害，支撑点斜杆承受力是钢丝绳的一半，如电焊焊接不坚固会把全部服务平台往内挪动，造成安全风险。支撑架采用10槽钢与主槽钢电焊焊接，杆高不小于400mm，斜杆成45°角。焊接品质务必考虑有关标准规定。吊环采用直径20园钢，锚入梁内不小于15d，边缘做弯钩，务必置放在主筋内，在其中有一根梁主筋捆扎。吊环布局部位务必与卸料平台竖直，使钢丝绳的拉接能具有优良的承受力情况。环端部做135°弯钩，上端弯拆为40-45°，二根水平距离不小于70mm。

卸料平台架设规定：次梁为14工字钢，间隔800mm。在卸料平台底边满铺5cm厚木工板（或是先在次梁上铺装木方，间隔150mm，再满铺18厚模版）。卸料平台架设时，主次梁要绕开外脚手架立柱，外脚手架立柱无缝钢管立即越过卸料平台，外脚手架水准杆绕开卸料平台，在邻近部位填补数据加密水准杆。严苛严禁卸料平台和外脚手架模板支撑连在一起。在卸料平台工字钢钢筋锚固端，要用膨胀螺钉将U形螺栓与工字钢卡紧，避免工字钢在钢丝绳的悬索功效下回去缩。钢丝绳端部选用少三个U形接口螺栓拧紧，伸缩式卸料平台，螺栓的U口方位应两正一反。安装时对钢丝绳预加适度地应力，维持钢丝绳处在伸直情况。卸料平台应设定200高踢脚线，避免脚手架扣件等物件跌落而导致损害。卸料平台三侧面需要1200高防护栏杆，选用48×3.0无缝钢管@1000作立杆、14园钢@400制做防护网，防护网满挂安全防护网。卸料平台上应挂限制载公示栏，堆积原材料总重不可超出额定值限定载荷。按本安全交底制做出的卸料平台额定值限定载荷为600Kg。卸料平台制做完成后，务必由制造单位机构，技术性、品质、安全性等单位有关工作人员参与，对网站开展工程验收，达标之后才可交付使用。

落地式卸料平台（1）落地式卸料平台基本应预先开展压实或硬底化解决达到承载能力规定，立杆底端应安装木垫块或钢基座，并增设横纵向剪刀撑，服务平台沿圈应满设斜撑。（2）落地式卸料平台搭设高度不可超过20m。（3）架管落地式卸料平台的立杆间隔、横距及搭设高度规定根据估算来明确，合乎脚手架规范规定，禁止与与脚手架和模板工程架联接（4）外架设防护栏杆，挂设安全警示标识、限重标示牌。服务平台板铺装严实，没留间隙。（5）落地式卸料平台每一次安装后均应做好工程验收，并做好纪录。16钢管脚手架工程施工。

济南伸缩式卸料平台-雷霆机械(推荐商家)由邢台雷霆机械制造有限公司提供。行路致远，砥砺前行。邢台雷霆机械制造有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为堆垛搬运机械具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!