饭店通风安装施工 苏州艾特源暖通工程 苏州通风安装施工

产品名称	饭店通风安装施工 苏州艾特源暖通工程 苏州通风安装施工
公司名称	苏州艾特源暖通工程设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴中区木渎镇宝带西路与木东路叉口向西150米
联系电话	18913093211 18913093211

产品详情

通风安装施工

螺旋风管具有以下特点： 1、外观光滑，无锌瘤、毛刺，呈银白色； 2、安装方便，连接点少；
3、通风阻力小，通风噪声小； 4、强度与刚性均好； 5、厚度均为可控，在5-107μm之内任意选择；
6、无氢脆、无温度害，可保障材料力学性能不变； 7、可代替部分需热镀锌的工艺；
8、耐腐蚀性好，中性盐雾试验达240小时；
9、采用热镀锌方法完成，适用于各种强酸、碱雾气等强腐蚀环境中；
10、可根据客户要求，专门设计、定做各种规格风管。 应用范围 螺旋风管适用范围非常广泛。净化系统送回风管、中央空调通风管、工业送排风通风管、环保系统吸排风管、矿用抽放管、矿用涂胶布风筒等。

通风安装施工

风管排列无法兰连接：抱箍式连接：主要用于钢板圆风管和螺旋风管连接，先把每一管段的两端轧出鼓筋，并使其一端缩为小口。安装时按气流方向把小口插入大口，外面用钢制抱箍将两端的鼓箍抱紧连接，后用螺栓穿在耳环中间固定拧紧。

通风安装施工

共板法兰是非型钢连接，饭店通风安装施工，由镀锌钢板制作的风管其连接形式可用钢板直接压制使风管与法兰一体成形。制作，下料准确，材料消耗低，产品质量稳定，加工速度更快捷、更方便、更小的漏风率。实现了漏风量小，降低能耗，苏州通风安装施工，节省运行费用。

通风安装施工

根据现场具体情况（如风速、管长、消防等）选择风管材料；

防火等级A不燃

一般在现场制作，安装成本高，适用于大型的风管。一般从外部进行保温处理，使用寿命长。

防火等级B1难燃

现场裁切粘贴，施工方便。材质较软，适用于局部较短的风管。

防火等级B1难燃

工厂定制，现场拼接，安装方便，烤肉店通风安装施工，适用于各种场合。

包括酚醛、玻璃纤维等内外覆铝箔的风管。

防火等级B1难燃

成型风管难以安装的情况采用软管连接，灵活方便。

但由于阻力大，单管不超过两米

通风安装施工

本厂有实体店同步销售，紧急需要的买家可用旺旺，车库通风安装施工，QQ或电话的形式询问所需要商品是否有货，确定货源再拍，以免耽误您的时间。

（关于）产品均为不含税价，需要开票的买家朋友，请联系在线旺旺，以便减少不必要的麻烦。

（宝贝图片）图片因扫描、拍摄等诸多因素影响和实物难免存在色差，商品颜色均以实物为准。对颜色要求高的买家，请与掌柜确认完毕后再决定购买。

（货物运营）鉴于网购的特殊性，货物完全是通过第三方承运公司发出的，承运方的运营本厂无法控制，对到货速度本厂也控制不了，我们只能是帮忙联系跟踪.。

通风安装施工

风管支、吊架不得设置在风口、阀门、检查门及自控机构处。吊杆不得直接固定在法兰上。每隔两个吊架用角铁设置一个防晃动支架。风管之间根据法兰不同的型式进行连接。一般风管联接处应放置3.5mm厚的阻燃密封板条。密封板条接头处采用45°或60°，不得采取直接缝，保证接口吻合，联结后的风管应严密。

饭店通风安装施工-苏州艾特源暖通工程-苏州通风安装施工由苏州艾特源暖通工程设备有限公司提供。苏州艾特源暖通工程设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏 苏州 的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。艾特源暖通带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！同时本公司还是从事苏州厂房通风，苏州车间通风，苏州通风降温工程的服务商，欢迎来电咨询。