格宾网实体厂家 格宾网生产厂家

产品名称	格宾网实体厂家 格宾网生产厂家
公司名称	河北瑞宏丝网制造有限公司销售部
价格	5.60/平方米
规格参数	厂家:瑞宏 尺寸:齐全 可定制 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水市深州市兵曹乡大贾村村北
联系电话	18503189008 18503189008

产品详情

?石笼网生产厂家 大中型石笼网生产商 护坡格宾网

石笼网工程项目与造纸工业、*药一样始于我国。2000年前的先秦时代,我国的劳动者就在那长江流域青衣江上建起了全球

的都江堰工程。该项目很多使用了竹蔑编织的石笼网挡水条筑堤。这也是目前为止懂的全世界 早的石笼网原型。

美国在16世际时,

发生格宾石笼网的方式是放满土壤的柳条筐,用以军事重地的炮兵营保护体。17新世纪日原是 早把石笼 网这样的方式建筑的应用到防汛除险施工中一起去的。18世纪,西班牙逐渐选用袋状的石笼网,用以修 复和结构加固河提。

石笼网别名宾格网,格宾笼,格宾网,格宾网六角网等,现今石笼网是通过重型六角网裁剪、伸缩制作 而成的铁网笼圈,在石笼网内填装料石或天然鹅卵石,用以各种挡水条工程项目和防冲洗房屋建筑。

石笼网工程施工方案:

- 1.常用材料
- (1) 石笼网必须符合现行的国家行业标准,应该有产品合格证书和产品特性使用说明。
- (2) 石笼网添充砂石料的性能指标必须符合以下要求:
- 1) 选用河卵石,规格:150mm
- 2) 配合比不错,不均匀系数 5。

- (3) 石笼网规格:
- 1) 薄厚500mm, 石笼网规格(长×宽×高): 1000×1000×500。
- 2.石笼网的运送及存储
- (1) 石笼网应贴有标识,标出该石笼网的生产厂家名字、生产制造号(或拼装号)、组装号、种类、规格尺寸及净重。并应附带专门装卸搬运和使用手册。
- (2) 石笼网运输中和运到施工工地后该妥当储存,并应把它保存在不会受到毁坏和便捷拿取的区域,尽量避免装卸搬运频次。
- 3. 石笼网铺装:
- (1) 铺装表面应清理一切树杆、野草和尖石,确保铺装砂砾石垫方面整平,不可以发生凸起及凹痕部位。 清除铺装工作中范围之内全部存水。
- (2) 石笼网铺装前,应进行边坡的清洁工作。边坡清除结束后,应按照工程图纸规定工程施工。
- (3) 石笼网的铺装应依据堤高与原材料的承受力方位、在施工过程中的防汛规定及其尽量避免接缝处的总数等多种因素明确,并必须符合工程图纸的需求。石笼网的铺装是与附近填方同步。
- (4) 一切的时候铺设机器设备均不得直接从石笼网上行车或工作,必须保证其铺装时毁坏原材料。
- (5) 对在施工过程中遭到破损的石笼网,需及时开展维修,在维修石笼网前,应先防护层毁坏位置下不符合条件的料物清理干净,填补填写达标料物,并予平整。对损坏的石笼网,需在损坏位置外铺一层符合要求的石笼网,其各边长短应少超过损坏位置1m上面,并把二者开展拼凑解决。
- 4. 石笼网联接及填充料:
- (1) 按设计要点用夹子将石笼网剪裁成相对应规格,并铺装于指定位置。
- (2) 用格宾网六角网将剪裁出石笼网横肋及立肋联接于底层石笼网上。联接时要选用错格捆扎方式,且各个节点均应扎成死结。
- (3) 在两块石笼网钢筋搭接时需留10cm重合钢筋搭接,并且用联接石笼网开展"之"型错格捆扎。
- (4) 用联接石笼网联接空隙应尽量放置在隐敝位置,以避免人为损坏。
- (5) 填装砂石料时,用人力填方砂石料,以确保石笼网样子不会受到毁坏。在填充料时,为确保石笼网表面的平面度,在接近表面方向首先用人力将匀等河卵石井然有序密切垒在石笼网面至顶端,后填写很多剩下砂石料。
- (6) 连接方式:在衔接时,要顺着两块石笼网相接处水准盘绕300mm间距,再去垂直肋骨部位进行捆缚, 并依据这种方法持续至尾端相接处。
- 5.石笼网工期的质量检测和工程验收

施工过程中,对原材料的工程质量开展下列工程项目的产品质量检验和工程验收:

(1) 遮盖前外观检验

在各层石笼网被遮盖前,应估测有没有漏接电话,铺装是不是整平。

(2) 拼接缝的强度检测检验

每1000m2取一试件做抗拉强度检验,规定接口处抗压强度不少于原材质的80%,且试样破裂禁止在接口处,不然接缝处不过关。

- (3)石笼网工程质量检查
- 1)石笼网工程项目填方时进行测量放样成效的定期检查基础面基坑开挖清除品质的定期检查工程验收,按本技术标准相关知识实行。
- 2)在石笼网入厂及填方环节中,按照规定对项目的各种原材料指标填方品质开展定期检查工程验收。
- 3) 石笼网的中心线、表面平整度、填充压实度项目等的定期检查工程验收。
- 4)表面平整度:允许误差 ± 30mm;铺料薄厚不低于要求的厚度10%,也不能超厚。