

钢丝网架珍珠岩复合保温外墙板钢丝网架性能要求

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 钢丝网架珍珠岩复合保温外墙板钢丝网架性能要求 |
| 公司名称 | 罗山县中一保温建材厂 |
| 价格 | 350.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:墙小暖 厚度:100 产地:信阳 |
| 公司地址 | 河南省信阳市罗山县楠杆镇楠杆镇田堰村1 |
| 联系电话 | 18637673767 13837658623 |

产品详情

| 项目 | 单位 | 质量要求 |
|---|---|---|
| <div> <div> 钢丝网片纬向钢丝外缘距保温层、防护 </div> <div> 层四面的距离 </div> </div> | mm | 10 ± 2 |
| 板边钢丝挑头 | mm | W6 |
| 腹丝挑头 | W5 | |
| 腹丝中心距 | 100 ± 5 | |
| 腹丝插入聚苯板的深度 | 大于Z/4且小于/2 | |
| 腹丝插入角度 | 度 | 35 ° ± 2.5 |
| 电焊钢丝网孔尺寸 | <div> 经向网孔长度 </div> <div> 纬向网孔长度 </div> | <div>50.0 ± 2.5</div> <div>50.0 ± 1.0</div> |
| 镀锌钢丝 | <div> 钢丝直径 </div> <div> 镀锌层质量 </div> | <div>2.0 ± 0.05</div> <div>g/m2</div> |
| 网片焊点抗拉力 | N | N 330 |
| 网片焊点漏焊率 | % | W 0.8 |
| 腹丝与网片漏焊率 | % | <3,且板周边200mm内应无漏焊、脱焊 |

钢丝网架珍珠岩复合保温外墙板钢丝网架性能要求

| 项目 | 单位 | 质量要求 |
|---|----|--------|
| <div> <div> 钢丝网片纬向钢丝外缘距保温层、防护 </div> <div> 层四面的距离 </div> </div> | mm | 10 ± 2 |

| | | | |
|------------|--------|------------|---------------------------|
| 板边钢丝挑头 | | mm | W6 |
| 腹丝挑头 | | W5 | |
| 腹丝中心距 | | 100 ± 5 | |
| 腹丝插入聚苯板的深度 | | 大于Z/4且小于/2 | |
| 腹丝插入角度 | | 度 | 35 ° ± 2.5 |
| 电焊钢丝网孔尺寸 | 经向网孔长度 | 50.0 ± 2.5 | |
| | 纬向网孔长度 | 50.0 ± 1.0 | |
| 镀锌钢丝 | 钢丝直径 | 2.0 ± 0.05 | |
| | 镀锌层质量 | g/m2 | N 110 |
| 网片焊点抗拉力 | | N | N 330 |
| 网片焊点漏焊率 | | % | W 0.8 |
| 腹丝与网片漏焊率 | | % | <3,且板周边200mm 内 应无漏焊、脱焊 |

钢丝网架珍珠岩复合保温外墙板钢丝网架性能要求