

益纳管业 克拉管结构的图片 克拉管

产品名称	益纳管业 克拉管结构的图片 克拉管
公司名称	河北益纳管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市枣强县胜利北路西侧
联系电话	18831880798

产品详情

克拉管的部分性能特点（河北益纳管业）性能特点

HDPE缠绕结构壁管的性能特点有如下几点

- 1.热态缠绕成型熔缝质量高 从挤塑机口模挤出的处于熔融状态的平料带和U型料带，按预定的位置均匀的缠绕在加热的滚筒模具上，保证了结构壁管熔接缝质量。特别是结构设计中平料带的熔接缝被聚乙烯包覆支撑管所覆盖，提高了制品整体的抗外压能力
- 2.安装性能优异 管道连接采用在承口预埋电熔丝同材质承插电熔连接技术，克拉管，连接质量高。可做到****无泄露，保证了管道系统寿命的相同性和运行的安全性。同时，由于该产品在同等应用条件下比其它管材重量轻，便于运输，施工方便快捷，可降低施工费用，在应用范围，不需混凝土垫层和混凝土管基沟槽合格后即可直接敷管，基本上呆做到边开挖、边下管、边回填，简化了施工程序，缩短了工期。在工程验收时，采用闭气检验代替闭水试验，克拉管管道结构，既加快了验收速度，又节约闭水试验中繁杂的工作和大量的试验费用
- 3.较好的柔韧性 高密度聚乙烯缠绕结构壁管材在宏观上上具有很好的柔韧性，而局部管段又有很强的刚性和整体抗外压能力，在有超重荷载路面下使用时，可保证通行安全。由于管材的柔韧性，发生、在面不均匀沉降等地质活动时，也能将管道破坏损失降低，从而提高了公用设施抗震减灾的能力

克拉管的安装流程（河北益纳管业）

克拉管的安装流程

对一般的土质，应在管底以下原状土地基或经回填夯实的地基上铺设一层厚度为100mm的中砂基础层；

当地基土质较差时，可采用垫层不小于200mm的砂砾基础层，也可分两层铺设，克拉管结构的图片，下层用粒径为5—32mm的碎石，厚度100—150mm，上层铺中粒砂，厚度不小于50mm，对软土地基，当地基承载力小于设计要求或由于施工降水等原因，地基原状土被扰动而影响地基承载能力是，必须先对地基进行加固处理，在达到规定地基承载能力后，再铺设中粗砂基础层。

管道基础中在承插接口、机械连接等部位的凹槽，宜在铺设管道时随铺随挖。凹槽的长度、宽度和深度可按管道接口尺寸确定。在接口后，应立即用中粗砂回填密实。

对用于管道荷载、地层土质变化等因素可能产生管道纵向不均匀沉降的地段，应在管道铺设前对基础进行加固处理。

聚乙烯排水管管道地基处理宜采用砂桩、块石灌注桩等复合地基处理办法。不采用打入桩、砼垫块、砼条基等刚性地基处理措施。

为了施工方，业主方能够更好的了解各个排水排污管道的构造、使用及安装，公司将提供详尽的技术资料及相关文件、技术支持、技术咨询等。

- 1、公司拥有多名经验丰富、长期在施工现场指导安装的技术工程师，通过电话，网络通信等渠道指导，有必要的将会亲临工地现场指导安装。
- 2、技术人员向施工人员提供管道安装及工具的使用方法、作业的注意事项进行培训。
- 3、为了及时方便的为客户解决管道安装过程中遇到的问题，公司将随时跟踪。

为了更好的服务客户，我公司新出规定如下：

- 1、当您通过各地市代理或直接在益纳管道询价确认后，确认为物流配送业务，益纳管道客服人员将提供相关货款及运费给到客户确认，客户确认后进行下单，双方签订合同；
- 2、下单成功后，由客户先支付我方相应货款并提供收货人相关信息（包括收货地址、收货人、联系方式等）给益纳管道客服人员；
- 3、待我方财务确认收到货款后马上通知协议物流商进行配送，并实时进行物流跟进，确保在客户要求的时效内送达客户处（因自然灾害等不可抗力因素导致送货延误的，我方不予承担相应责任）。
- 4、客户收到货并确认无误后在公司提供的《送货单》上进行确认签收。收货时如有差异请在《送货单》签收注明或独立书写证明，并同时有承运商（司机）签字方可有效，客户应即时致电益纳管道客服反馈信息。客户自收货确认之日起，如对所收货物质量有异议，应在交货7日内向我方相关人员查询，如7日内未提出异议，视为默认照单实收。

益纳管业(图)-克拉管结构的图片-克拉管由河北益纳管业有限公司提供。河北益纳管业有限公司位于河北省衡水市枣强县马屯镇马屯村村南。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前益纳管业在排水系统中享有良好的声誉。益纳管业取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。益纳管业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。