

南京全钢建筑施工爬架制造厂家资料齐全

产品名称	南京全钢建筑施工爬架制造厂家资料齐全
公司名称	山东汇洋建筑设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县经济开发区长江大街东首路南（注册地址）
联系电话	18678385489微信同步 15610723980

产品详情

南京全钢建筑施工爬架制造厂家资料齐全在拟拆架区域下方设置安全区域，设置安全警示牌、警戒线并派专人警戒看守，严禁与拆架无关的任何人员进入该区域。集成式附着升降脚手架在施工过程中应建立有效的施工管理和监督机构。工地现场须设安全协管员或现场负责人，并组织专业的操作班组。管理应贯彻“安全施工，预防为主”的原则。施工操作人员应遵守《建筑安装工人安全技术操作规程》，要做到四不升降：下雨、五级以上大风不升降；视线不好时不升降；未进行升降检查不升降；分工、责任不明确不升降。

南京全钢建筑施工爬架制造厂家资料齐全承力架定位同一幢楼的承力架须在同一平面上，与设计图纸相符，并考虑如下因素：塔吊附墙人货梯，是否有后浇带。桁架连接注意斜杆方向安装正确，各竖向平面垂直，上平面水平。架体搭设注意机位门架放置方向正确，按规定设置临时拉结点，内防护与架体同步搭设，控制好离建筑物的距离。底部防护要求平整牢固，内边离建筑物以100~150mm为宜。底部翻板要求平整密封，每块翻板用销轴做铰链，翻板宽度一致，与建筑物的斜角以45°为宜。安装拉杆要受力均匀，双螺母拧紧，外露不得少于三牙，必须包好防尘布主副梁安装穿墙螺栓安装牢固，螺母拧紧，外露不得少于三牙，主梁吊点略高于连墙处。预埋定位准确，每层位置相同，并用双股铁丝扎牢两端。