

# 闭口楼承板施工 闭口楼承板 泰发钢结构产品

产品名称	闭口楼承板施工 闭口楼承板 泰发钢结构产品
公司名称	云南泰发金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市新铁公鸡钢材市场A12栋仓库
联系电话	15887058885 15887058885

## 产品详情

云南楼承板生产厂产家、楼承板厂价直销、云南楼承板，就选昆明金铂锣经贸有限公司，闭口楼承板工厂，我们的产品和完善的服务，欢迎广大新老客户来电咨询！

### 工艺要点

- 1、放样作业时需先检查钢构件尺寸，避免因钢构件安装误差导致放样错误。边沿、孔洞、柱角处都要切口，这些工作在地面进行，可以加快安装速度，保证安装质量。
- 2、楼层板安装时，于楼层板两端部弹设基准线，跨钢梁翼缘边不应小于50mm。
- 3、压型钢板铺设前需确认钢结构已完成校正、焊接、检验后方可施工。一节柱的压型钢板先安装较上层，再安装下层，闭口楼承板，安装好的上层钢板可有效阻挡高空坠物，保证人员在下层施工时安全。
- 4、压型钢板的铺设时先进行固定，方法是端部与钢梁翼缘用点焊固定，间距为200mm，或钢板的每个肋部，压型钢板纵向与梁连接时用挑焊固定，闭口楼承板价格，间距450mm~600mm，相邻两块压型钢板搭接同样用挑焊固定，以防止因风吹移动。
- 5、压型钢板顺肋方向铺设跨度大于3m时，在混凝土浇筑过程中由于施工荷载的增加，同时混凝土的强度没有达到要求，所以会产生压型钢板下挠现象，影响工程质量，闭口楼承板施工，因此应在中间设置支撑。

6、铺设时以楼承板母扣为基准起始边，本着先里后外（先铺通主要的辐射道路）的原则进行依次铺设。

7、铺设时每片楼层板宽以有效宽度定位，并以片为单位，边铺设边定位。

云南楼承板生产厂家、楼承板厂价直销、云南楼承板，就选昆明金铂锣经贸有限公司，我们的产品和服务，欢迎广大新老客户来电咨询！

筋绑扎钢筋：

(1)进场钢筋应有合格证，并按规定抽取试样做机械性能试验，合格后方可使用。

(2)钢筋的级别，钢号和直径应符合设计要求，需要代换时，应征得业主和设计部门的同意。

(3)钢筋加工的形状和尺寸必须符合要求。表面应洁净无损伤，带有颗粒状或片状锈蚀钢筋不得使用。

(4)钢筋绑扎完毕，应及时垫好垫块，在浇注混凝土前要再一次检查。

云南楼承板生产厂家、楼承板厂价直销、云南楼承板，就选昆明金铂锣经贸有限公司，我们的产品和服务，欢迎广大新老客户来电咨询！

楼承板钢筋混凝土部分施工楼板待压型钢板、栓钉验收合格后，方可进行钢筋工程的施工。组合楼板的混凝土部分施工与纯混凝土楼板施工工艺基本类似，浇在筑混凝土时，由于本工程采用无支撑压型钢板作为楼板模板，因此在混凝土浇筑时，应小心避免混凝土堆积过高，以及倾倒混凝土所造成的冲击

闭口楼承板施工-闭口楼承板-泰发钢结构产品报价(查看)由云南泰发金属材料有限公司提供。云南泰发金属材料有限公司是一家从事“复合瓦,楼承板,H型钢生产厂家,C型钢,活动房,彩钢瓦”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“复合瓦,楼承板,H型钢生产厂家,C型钢,活动房,彩钢瓦”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使云南泰发钢构在钢结构中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！