

# 宿州渗透聚合聚苯板自动生产线 硅质保温板设备生产效率

产品名称	宿州渗透聚合聚苯板自动生产线 硅质保温板设备生产效率
公司名称	廊坊聪旭节能科技有限公司
价格	80000.00/台
规格参数	品牌:聪旭 产的:河北廊坊
公司地址	大城县聪旭节能
联系电话	13784775520 13784775520

## 产品详情

### 宿州渗透聚合聚苯板自动生产线 硅质保温板设备生产效率

廊坊聪旭节能科技有限公司渗透到聚合聚苯板自动生产线实现了，自动上料、全自动上料、自动计量、、自动式搅拌、自动式行走等。硅质板设备网络服务器也可以划分成传动装置吸附同步带、上加加料器和真空系统三部分。传动装置吸附同步带采用纯料橡胶生产、模具打槽，保证了同步带的使用寿命和精度；同步带两边采用挡板方案设计促进生产加工规格型号可调前提下通过对挡板底部原料的拆卸解决了两边漏料难点；很多卖家所使用的同步带侧裙方案设计，解决了两边漏料难点，其实不过是舍弃规格型号调节能做到的。上加加料器方案设计解决了切料不匀、进溅难题，在保证所产板材质量均衡稳定前提下使操纵地域干净整洁；传统式真空系统一般规格型号宽阔、厚重，易出现密闭性太松、吸附同步带塌陷可能会致使板材渗透到不均匀或裂开，我公司设计师对它们开展方案设计采用水密封的方式不仅提高了真空系统的密封性还减少了它和同步带中间摩擦。

硅质板设备重要系统主机，真空泵，真空罐，油罐车。主机结构：同步带滚轮两侧各一个，基本功能传输，同步带一套注同步带上面还有工作员依据精心设计的圆洞，圆洞的作用

是依据同步带下边吸料盒进行对聚苯保温板的黏附渗透到，服务器两边附加挡板，它的功能是防止聚苯保温板在传送的过程中车辆跑偏，也具备防火材料的排出来。

硅质板设备由电源箱主柜、下板综合服务平台、主机头、螺母综合服务平台、真空罐、油罐车等基础设施组成，板材由槽钢焊接，再经时效热处理，具有强度高，抗高温天气，不易变形等特点。主柜由PLC全电脑触摸式显示屏控制，做到整个过程自动化控制。

宿州渗透聚合聚苯板自动生产线 硅质保温板设备生产效率