

安徽别墅阳台阳光房

产品名称	安徽别墅阳台阳光房
公司名称	六安市东跃装饰有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省六安市裕安区城南周谷堆
联系电话	13615648498

产品详情

别墅阳台阳光房施工工艺及施工要点：A、加工准备及下料：按照施工图放样，放样和号料时要预留焊接收缩量及加工余量，根据放样作样板。钢材矫正：钢材下料前必须先进行矫正，矫正后的偏差值不应超过规范规定的允许偏差值，以保证下料的质量。热加工的型钢先热加工，待冷却后再号孔。钢板预埋件及其他零件切割钻孔及喷防腐漆处理。B、测量放线：根据土建标高基准线测预埋件标高中心线，检查预埋件标高偏差、左右偏差。整理结果，确定预埋件分隔的调整处理方案。沿楼板外沿弹出墨线定出预埋件顶标高线。C、预埋件安装处理：定位预埋件安装位置，打钻安装。要求预埋件位置准确、埋设牢固。标高偏差不大于9mm，左右位移不大于20mm。D、悬挂臂安装焊接：悬挂臂安装采用焊接，需检查焊接节点，调节悬挂臂设计坡度，准确无误方能进行焊接。靠边一条悬挂臂准确无误后，安装另一边一条悬挂臂，别墅阳台阳光房，就位准确后点焊。然后以此两条悬挂臂为基准拉出悬挂臂的高、底标高线，一一焊接剩余悬挂臂。并焊接无缝钢管。型钢需接长时，先焊接头并矫直。采用型钢接头时，为使接头型钢与钢板预埋件紧贴，应按设计要求铲去楞角。对接焊缝应在焊缝的两端焊上引弧板，其材质和波口型式与焊件相同，焊后气割切除并磨平。

六安东跃装饰雨棚施工安全措施1、安装雨棚用的施工机具在使用前必须进行严格检验。手持电动工具使用前作绝缘电压试验；手持玻璃吸盘和玻璃吸盘安装机，须作吸附重量和吸附持续时间试验。2、施工人员配备必要的劳动保护用品，防止人员及物件坠落。3、防止密封材料在工程使用中溶剂，且要保管好溶剂，以防发生火灾。4、雨棚现场焊接时，应在焊件下方加设接火斗。5、设专职安全员进行监督和巡回检查。

东跃客户提问：我家做了一个雨棚，钢化玻璃的，但是害怕楼上抛物砸碎，有的师傅说雨棚上加一层隔热板，有的师傅说加一层彩钢板，请问哪种材料好些？六安东跃装饰汪经理回答：首先，钢化玻璃做雨棚，为的就是漂亮和透光。如果上面加一层隔热板、彩钢板，是不是会严重破坏美观效果啊。对于雨棚

，玻璃行业内，标准的做法是采用钢化夹胶玻璃。如果不你的雨棚是钢化夹胶玻璃，则不用担心砸碎的问题，因为即使杂碎了，也不会造成碎玻璃坠落伤人的问题。如果不是夹胶，只是单层钢化玻璃，则需要采取一些措施，例如，贴膜，也可以起到一定作用。如果你仅仅担心玻璃不被砸坏，而不是关心玻璃碎裂后的危险。那么可以采取的措施就比较多了。无非就是加一层材料，将高空坠物与你的玻璃隔开就可以了。

安徽别墅阳台阳光房由六安市东跃装饰有限公司提供。行路致远，砥砺前行。六安市东跃装饰有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为塑料、塑钢门具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事阳光房定制工程，阳光房订制工程，定制工程的厂家，欢迎来电咨询。