

陕西二次结构施工，二次结构砌筑施工，墙体结构砌筑施工流程！

产品名称	陕西二次结构施工，二次结构砌筑施工，墙体结构砌筑施工流程！
公司名称	陕西东朗隆科金属科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	陕西省西安市长安区滦镇街道办高鸭路西王村6号（注册地址）
联系电话	13310979439

产品详情

西安咸阳二次结构施工，二次结构砌筑施工，墙体结构砌筑，东朗建工建筑二次结构填充墙、隔墙施工，砌筑加气块、空心砖、小红砖，砌墙抹灰，结构柱、圈梁施工。

砌墙砌体工程施工准备:

- 1, 现场定位, 计划好材料 (熟悉图纸及设计材料)。
- 2, 进场放水平线, 高度在0.8-----1米为宜。
- 3, 砌墙挂十字线定直角, 用勾股定理计算 (6, 8, 10)。
- 4, 砌墙前砖提前1---2小时, 浇水湿润, 含水率为8%-----12%。
- 5, 砌墙水泥砂浆比例为1:3用细砂为宜。
- 6, 砌墙要做清理, 先湿润地基, 新老墙交接处要打出批荡层以便挂丝网。

二次结构施工工序如下:

- 1、放出墙体边线, 门窗洞口线以及室内1.0米建筑标高控制线。
- 2、绑扎在砌体结构构造柱钢筋。
- 3、按照施工图砌筑墙体。

4、待墙体砂浆凝结满足条件后支过梁、圈梁、构造柱等二次结构模板。

5、绑扎过梁、圈梁钢筋，验收合格后，准备浇筑。

6、浇筑前先进行浇水湿润，浇筑混凝土，振捣密实。

7、达到不掉角时候可以拆除构造柱模板。

在一次结构（指主体结构的承重构件部分）施工完毕以后才施工的，是相对于承重结构而言的，为非承重结构，围护结构，比如构造柱、过梁、止水反梁、女儿墙、压顶、填充墙、隔墙等等