

# 陕西西安二次结构施工，二次结构填充墙，隔墙施工，专业结构柱

产品名称	陕西西安二次结构施工，二次结构填充墙，隔墙施工，专业结构柱
公司名称	陕西东朗隆兴建筑工程有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	陕西省西安市碑林区南二环东段31号云峰大厦609
联系电话	13379219415

## 产品详情

西安咸阳二次结构施工，二次结构砌筑施工，墙体结构砌筑，东朗建工建筑二次结构填充墙、隔墙施工，砌筑加气块、空心砖、小红砖，砌墙抹灰，专业结构柱、圈梁施工。

砌墙砌体工程施工准备:

- 1，现场定位，计划好材料（熟悉图纸及设计材料）。
- 2，进场放水平线，高度在0.8-----1米为宜。
- 3，砌墙挂十字线定直角，用勾股定理计算（6，810）。
- 4，砌墙前砖提前1---2小时，浇水湿润，含水率为8%-----12%。
- 5，砌墙水泥砂浆比例为1：3用细砂为宜。
- 6，砌墙要做清理，先湿润地基，新老墙交接处要打出批荡层以便挂丝网。

二次结构施工工序如下：

- 1、放出墙体边线，门窗洞口线以及室内1.0米建筑标高控制线。
- 2、绑扎在砌体结构构造柱钢筋。
- 3、按照施工图砌筑墙体。

- 4、待墙体砂浆凝结满足条件后支过梁、圈梁、构造柱等二次结构模板。
- 5、绑扎过梁、圈梁钢筋，验收合格后，准备浇筑。
- 6、浇筑前先进行浇水湿润，浇筑混凝土，振捣密实。
- 7、达到不掉角时候可以拆除构造柱模板。

在一次结构（指主体结构的承重构件部分）施工完毕以后才施工的，是相对于承重结构而言的，为非承重结构，围护结构，比如构造柱、过梁、止水反梁、女儿墙、压顶、填充墙、隔墙等等。