

# 更换桥梁支座位移纠偏 宝鸡更换桥梁支座 施工队

产品名称	更换桥梁支座位移纠偏 宝鸡更换桥梁支座 施工队
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	2000.00/跨
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

2.支座异常变形：大多因为落梁时不够平稳，支座存在较大的初始剪切变形。3.支座不能正常：墩顶落有大量的混凝土垃圾，不锈钢板锈蚀，摩阻力变大。4.支座开裂：施工因素、支座问题、超载车辆的影响、支座垫石的影响以及其他因素。

支座垫石顶面也要水平，应加强垫石支承面混凝土的抹平工作，用较长直尺进行刮平，并随时检验其平整度。为了预埋钢板的表面平整度，预防产生空鼓，需改进预埋钢板工艺。预埋钢板面积较大时，应保证混凝土浇筑振捣，并适当设置溢出孔，待溢出孔溢出混凝土时才停止振捣。

桥梁支座更换注意事项（1）施工中，为安全起见，必须封闭交通；（2）施工中，保证桥梁任何部位不得有丝毫附加损坏；（3）旧支座拆除和新支座安装（安装前涂满硅脂），工序紧凑，时间不得超过30min；（4）需要复位的旧支座必须拿出清理干净，并涂满硅脂后才能进行复位，经更换、复位后的支座，正交方向中线。

桥架是连接桥梁上部结构和下部结构的重要部件.它可以被描述为桥梁的咽喉,这是非常重要的.一旦病害发生,将影响上下建筑物的使用寿命和交通安全.目前,几乎所有新建的公路桥都装有橡胶轴承.特别是对于公路桥,橡胶轴承的使用量大,病害多,事故多.承重座:承重垫石与梁底板不均匀.轴承的异常变形:大部分由于落梁。

施工工艺流程:施工 病害调查 搭设施工平台 安装顶升设备 试顶 整体顶升 支座更换滑维修 卸荷落顶施工方案搭设施工作业平台:在贴近墩(台)帽边沿全桥宽搭设平稳、牢固的工作支架,工作平台面距梁底约1.6m,横桥向宽12m,顺桥向宽2m,采用普通钢管脚手架搭设,支架固定在墩柱、盖梁上,侧面设置工人的。

油缸用限位销卡住，不使其脱位、。3.2.4更换支座当顶升到预定位置后立即用钢板塞紧墩柱与梁体之间的缝隙，尽量不使油缸长时间负载。采用zhuani门制作的扩张器配合扁钢钎、铁钩等将旧支座快速拆除。用quchu钢板上的铁锈，并干净。