

# 桥梁伸缩缝 模数式伸缩缝 SF梳齿板缝欢迎定做

产品名称	桥梁伸缩缝 模数式伸缩缝 SF梳齿板缝欢迎定做
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:长信 规格:可定制 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

## 产品详情

在施工前，事先熟悉相关施工图纸和云南伸缩缝安装操作安装步骤，检查异形边梁的平整度、平直度和缝隙，根据工程实际情况，必须配备足够的机械设备和小型机具，跳板必须质量坚固，使过往施工车辆顺利通过，并配备足够的帆布、塑料布和塑料薄膜、草垫，防止道路污染，确保施工顺利进行。桥梁伸缩缝 模数式伸缩缝 SF梳齿板缝欢迎定做

桥梁伸缩缝的安装方法如下所示

**步骤一 打槽** 安装时尽可能在地面铺好后再开展工作，安装前须对预埋槽的总宽、深层及预埋件建筑钢筋开展全面查验，必须要满足安装桥梁伸缩缝的有关规定。

**步骤二 清除** 先要清理槽孔全部废弃物、灰尘以及其它多余的事物，并所有给予清除。

**步骤三 置放** 以两边的沥青道路为设计标高，用起重机械将变形缝放到槽孔内，使其顶部与地面设计标高度相同。

**步骤四 查验** 检查预埋槽道的部位，使其合乎设计规定，假如这时某些预埋件建筑钢筋对变形缝恰当安装有妨碍，可以用气割并切掉。

**步骤五 开展变形缝与公路桥梁上的建筑钢筋开展电焊焊接** 预埋槽道恰当到位后，先将预埋槽道一侧的钢筋锚固筋与预埋槽的预埋件建筑钢筋相接并电焊焊接，焊接时可以间距一个焊一个，随后再将另一

侧的钢筋锚固建筑钢筋按以上流程电焊焊接。预埋槽道确定固定不动好后，工装夹具便可以卸掉，随后将其他未焊钢筋锚固建筑钢筋与预埋件建筑钢筋彻底电焊焊接，使预埋槽道靠钢筋锚固。

步骤六 模板安装 封堵泡沫塑料，确保浇筑的混凝土不会漏浆。

步骤七

驱动链平板式预埋槽道安装，应避免造成驱动链高低不平，歪曲以及其他的形变情况发生。

步骤八 浇筑混凝土及保养 浇筑混凝土在碰角槽作后一次清除和清洗后，用彩布或防雨布铺盖卷槽两边混凝土路面，以避免施工过程中混泥土环境污染地面或注入缝接和操纵箱里。

现浇混凝土成形，待混泥土终凝后，在基表层遮盖洒水保养。

步骤九 后在置入桥梁伸缩缝的密封胶带。桥梁伸缩缝 模数式伸缩缝 SF梳齿板缝欢迎定做，长信桥梁伸缩缝型号齐全已发往长沙，昆明，武汉，宜昌，福州，台州，温州，金华，绍兴，铜仁，遵义，安庆，合肥，九江，抚州，黄冈，莆田，漳州等地。