

# 人造草坪足球场施工

产品名称	人造草坪足球场施工
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

## 产品详情

在建设一个新的球场，我们除了要考虑到球场场地选择和方向的选择外，还要考虑球场的搭建问题。因为球场搭建问题将直接影响我们球场的使用问题。今天，我们一起来了解一下人造草坪球场的施工流程。

- 1、检查整个草坪场地,其基础密实度及平整度是否达到要求,达到后即可开始摊铺人造草坪。
- 2、对整个场地测量放线,测定球场线的位置并做好标记,用不同颜色的墨汁标注好,确定好人造草皮的铺设方向和位置。
- 3、开始铺设人造草坪:在草坪接合面处铺装上拼接带,并用钢钉固定于其上,钢钉头不可凸起,接合区需交接重合10cm以上。
- 4、在接合界面上涂上胶水,在胶水干燥前,将剪裁好的草坪平铺并接合,让每幅人造草坪之间紧密粘合。
- 5、铺设完成后,需仔细检查各接合区粘合是否平顺,人造草的粘合是否牢固,经检查各项均符合要求后,方可进行下一工序的施工。
- 6、在需要镶入白线的位置剪掉绿色人造草坪,镶入接接带,并在上面涂上胶水,然后把剪好的白色人造草球场线镶入在铺装前标注好的球场线的位置与拼接带进行粘结。
- 7、根据场地的需要洒上石英砂和胶粒。如果需要洒石英砂就把石英砂或EPDM胶粒倒入洒料机,推动洒粒

机即可进行石英砂或EPDM胶粒充入人造草坪表面,洒粒机后面的刷子刷平石英砂或EPDM胶粒,并使石英砂或EPDM胶粒下落充分。

8、推动洒粒机的速度要均匀,不可太急也不可太慢,才能厚度均匀。

9、石英砂或EPDM胶粒铺设完后需检查是否平整及充足,不足处需酌量添补,铺装中发现任何杂质需立即去除,以确保品质。

10、铺装中的石英砂或胶粒需保持干燥,以利石英砂或胶粒之流动铺装。石英砂或胶粒铺装完成后也可以使用硬质毛刷或轻负荷拖曳型重毛刷,来回铺刷使石英砂下落充分密实

11、铺设完成后验收退场。

以上就是人造草坪球场整个的施工流程,希望对大家在搭建人造草坪球场的时有所帮助。