

成都生产施工建筑电动吊篮厂家经验丰富

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 成都生产施工建筑电动吊篮厂家经验丰富 |
| 公司名称 | 山东汇洋建筑设备有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省德州市宁津县经济开发区长江大街东首路南（注册地址） |
| 联系电话 | 18678385489微信同步 15610723980 |

产品详情

成都生产施工建筑电动吊篮厂家经验丰富吊篮的操作者必须经过培训，考核合格并取得有效证明方可上岗。成都生产施工建筑电动吊篮厂家经验丰富吊篮必须指定人员操作，未经训练或监督人员同意，不得擅自操作吊篮。作业人员在作业时戴上安全帽和安全带，安全带的自动锁扣应扣在单独、牢固地固定施工（构筑物）上的悬挂绳上。作业人员酒后、过度疲劳或情绪不正常时，不得上岗。两台机器的吊篮必须由二人操作，严禁单人抬起。

成都生产施工建筑电动吊篮厂家经验丰富建筑吊篮安装地面应选择水平面，遇有斜面时，应在角轮下面可靠垫平，如安装面是防水保温层面时，应在前、后座下加垫2.5—3厘米厚木板，防止压坏防水保温层面。装夹钢丝绳时，绳夹的数量不少于3个，U形开口再钢丝绳尾端对侧，且方向一致。绳夹应从吊装点处依次夹紧，并在zui后一个绳夹和前一个绳夹间，应使钢丝绳有少许拱起。张紧加强钢丝绳时，应使前梁略上翘3—5厘米，产生预应力，提高前梁钢度。可调式悬挂支架的调节支座高度应使前梁下侧面略高于女儿墙高度，可能情况下，应在悬挂机构定位后，在前梁伸出端下侧面与女儿墙间加垫木块固定。建筑吊篮前、后座间距在场地允许条件下，应尽量调整至zui大距离。两个支架间距离应调整至前梁悬伸端点间距离比悬吊平台长度小3—5厘米。