

# 河道拦水坝修补及更换 淮北修补充水式橡胶坝 施工周期

产品名称	河道拦水坝修补及更换 淮北修补充水式橡胶坝 施工周期
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	300.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 施工队:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

4、坝袋在运行中遭到时，应采取抢救措施：小孔可用木塞、橡胶塞临时修理；如贯穿孔较大或局部面积不大时，可暂时用钢板与螺栓组合的夹补法加固处理。现场粘补，宜在温度18~25℃时进行。有条件时，可在一定压力和温度下进行粘接修理。

防止坝袋磨损及老化1、避免坝袋在振动或拍打的条件下运行；2、坝袋与下游基础底板部位，要保持光滑平整；3、在坝袋下游易磨损部位涂敷耐磨防老化涂料；4、做好水帽（即排水孔）的防护，把具有弹性的缓冲材料贴于坝袋内；5、把坝袋外层胶层加厚或保护袋；6、及时坝体上及其附近的泥沙；7、在坝袋表面涂敷。

橡胶坝目前高6m，单跨长176m，多跨长1135m，建于1980年的羊八井橡胶坝海拔4300多米，为海拔高的橡胶坝。橡胶坝的结构：橡胶坝主要由土建部分、坝袋及锚固件、充排水(气)设施及控制等部分组成，橡胶坝按严格要求规程进行，要注意坝袋内的充水(气)压力不能超过设计压力，以免坝袋爆破。

土建工程的养护与维修：土建工程包括所有的混凝土工程以及土石工程，如防渗铺盖、坝底板、防冲槽、海漫等。其中，坝底板厚度应充排水（气）管路及锚固结构布置要求。橡胶坝坝袋的养护与维修：橡胶坝袋使用寿命与不同气候、使用条例、受力状况以及坝袋的制造、厚度等因素有关。

当前对橡胶坝的与力度不够：橡胶坝的主要原材料为合成材料，虽然覆盖了橡胶但是也不一定很厚。以临沂市小埠东拦河枢纽橡胶坝工程中的橡胶坝为例，其为两布三胶，橡胶的厚度jinjinzhi有8.4mm，并且并未采取钢丝网进行保护。

对帆布层出现水泡而不割掉帆布的情况,可在抽掉水、烘干后按照此法进行修补。工程的养护维修工作分

为日常养护、岁修和抢修养护应本着“经常养护、随时维修、养重于修、修重于抢”的原则进行。日常养护：对经常检查发现的缺陷和问题，应随时进行和局部修补，以保持工程及设备完整清洁，操作灵活。

。