

# 郴州公路桥梁伸缩缝公司——来图加工

产品名称	郴州公路桥梁伸缩缝公司——来图加工
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:长信 规格:80型 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

## 产品详情

郴州公路桥梁伸缩缝公司——来图加工D80型桥梁伸缩缝的安装

a、安装时，按实际温度确定其安装宽度值。 b、D80型桥梁伸缩缝安装过程，必须使用伸缩缝装置整齐排列，保持一定的倾斜度。确保伸缩缝的平面与完工的桥---平。 c、D80型桥梁伸缩缝施工方法清理槽口，使之达到设计宽度和深度，清除与位移箱埋入有干扰的钢筋，预留坑的开口必须大于伸缩缝的安装宽度。混凝土浇注完后应该进行保护，使其达到养生期后再开放交通；如果条件不允许，应该对重载车辆进行限制。

在使用养护阶段应该经常清除伸缩缝范围内积存的泥沙、碎石、建筑垃圾等杂物，定期检D80型桥梁伸缩缝构件的完好，出现破损及时发现及时处理，破损严重应及时更换。同时应该对桥梁的支座和梁板线形进行检查记录，支座发生偏移或倾斜时，D80伸缩缝可能受到非常规的拉伸或压缩，时间长了可能导致装置的破坏。D80伸缩缝是承受动力载D80型桥梁伸缩缝面不平整就会使D80伸缩缝遭到损坏。D80型桥梁伸缩缝 D80型桥梁伸缩缝的施工质量直接影响着桥梁通行的使用功能，应对伸缩缝施工应加强管理，注重过程控制，确保桥梁伸缩缝的施工质量。

检查伸缩缝的各梁之间间隙是否符合安装温度要求，否则，应用水平千斤顶、夹具进行调整直至符合设计要求，调整后，立即安上夹具。根据伸缩缝中心位置设置起吊装置，将D80型桥梁伸缩缝安入在槽口内，并使伸缩缝的顶面与桥面标高相同。同时注意纵横坡也应与桥---符。伸缩缝吊入预留槽后，其中心线应与梁端预留间隙中心线对正，其长度与桥梁宽度对正。对伸缩缝直线段进行调整，并使各纵梁的缝隙均匀一致。郴州公路桥梁伸缩缝公司——来图加工，产品已发往长沙市 株洲市 湘潭市 衡阳市

邵阳市 岳阳市 常德市 张家界市 益阳市 郴州市 永州市 怀化市 娄底市 湘西自治州，福州市 厦门市 莆田市  
三明市 泉州市 漳州市 南平市 龙岩市 宁德市等地。