

苏州墅有方工程 家装工程监理工作计划 惠山区家装工程监理

产品名称	苏州墅有方工程 家装工程监理工作计划 惠山区家装工程监理
公司名称	苏州墅有方工程顾问有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴中区经济开发区东环南路1198号 华星科技大楼2楼210A室
联系电话	18021285362 18021285362

产品详情

门叶制作工艺：

- 1、平板工艺房门制作：用两张细木工板制作成实心门，将木工板分别开板半深度宽3毫米、间距12公分的对应槽，用木工胶水将两张开好对应槽的木工板叠压在一起，两面上饰面板，放在平整的地面上500斤以上重量压制10天以上，惠山区家装工程监理，压制过程中正反面翻动3-4次，家装工程监理工作计划，10天后将门坯用实木线条收边。实木线条收边后切不可即时收口。通常（夏天）收缩3天以上、（冬天）收缩6天以上再收口；
- 2、凹凸工艺房门制作：中间用一张细木工板开（同上）对应槽，两边9—12厘板夹制，两边上饰面板，放在平整的地面上500斤以上重量压制10天以上，压制过程中正反面翻动3-4次，10天后将门坯用实木线条收边。（干缩工艺同上）；
- 3、衣柜门制作工艺：中间用12-15厘板，15厘须开对应槽，两边上饰面板，凡达到140厘米以上长度的柜门须在门内两边各放不锈钢条一根，放在平整的地面上500以上斤重量压制10天以上，压制过程中正反面翻动3-4次，10天后将门坯用实木线条收边。（干缩工艺同上）柜门宽度好不要超过45厘米；
- 4、推拉门制作工艺：做工与其他门叶大致相同，轨道要隐藏在门套内，玻璃两边要用定做的实木小线条夹住，地面要牢固，位置要合理。

工作内容

1. 装饰装修监理工程师是在项目总监理工程师领导下的监理责任人，也是项目总监的助手，每周监理例会时，提出现场施工进度、质量、安全等出现的问题和处理方案，为总监理工程师提供每周报表的资料。
2. 装饰装修监理工程师对相应施工承包人进行工程进度的控制，对工程质量进行监督、检查，对施工安全进行督促，家装工程监理证，如发现有违规现象，首先口头提出，不改者再进行函件警告(监理通知)。对可能发生质量事故、人身安全等问题，应检查施工承包人的预控方案和措施，发生时及时报告总监向施工承包人发出整改通知或令，家装工程监理培训，整改完毕经检查达到要求后方可发出继续施工或复工令。

防水防潮制作工艺：

- 1、将墙地面需要作防水的地方打扫干净；
- 2、地面严密涂刷防水涂料两遍，有下水管的地方要向上卷起20CM；
- 3、干燥两天后将下水管和地漏堵严实，放上5-8CM深的水作48小时的闭水实验，确保楼上楼下无渗漏方可铺贴地砖，没有做闭水实验严禁铺地砖；
- 4、墙面刷防潮涂料一遍，高度在1.5--1.8M以上，涂刷要严密；
- 5、门窗套及木制品靠墙处作防潮处理，防止以后遇潮气发生霉变发黑，制作时将桐油均匀涂刷在木板靠墙面和地面；

苏州墅有方工程-家装工程监理工作计划-惠山区家装工程监理由苏州墅有方工程顾问有限公司提供。苏州墅有方工程顾问有限公司是从事“别墅装修监理、装修全程托管、装修单次验收、毛坯验收等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：臧红艳。