

【加工】天津异型钢桥梁伸缩缝厂家 JT/T327-2016

产品名称	【加工】天津异型钢桥梁伸缩缝厂家 JT/T327-2016
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:长信 规格:可定制 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

【加工】天津异型钢桥梁伸缩缝厂家 JT/T327-2016桥梁伸缩缝的安装使用对机动车行驶稳定性起着尤为重要的作用，所以需要对桥梁伸缩缝的安装使用工作任务十分用心，为了更好地保证交创工程桥梁伸缩缝的经久耐用性和稳定性，保证施工质量，务必严格要求按照施工规范做好工程施工，以保证桥梁伸缩缝的正常特性。单缝型钢伸缩缝/单组式的公路桥梁伸缩缝GQF-C40、60、80型；GQF-F40、60、80型；GQF-Z40、60、80型；GQF-E40、60、80型；GQF-L40、60、80型号的单缝型钢伸缩缝/单组式桥梁伸缩缝。

- 1) 熟练掌握工程图纸和安装使用操作规程，常规检查、竣工验收桥梁伸缩缝异形边梁的平面度、顺直度和缝体缝隙。
- 2) 工程施工前核对伸缩缝宽度，及混凝土铺装预留宽度是否符合规定，并作好底层铺设处的标注，便于切割混凝土表面层时保证桥梁伸缩缝铺装宽度。
- 3) 根据标注切割混凝土，保证混凝土下无填缝料作底层，如察觉填缝料时，须重新切割，以保证混凝土表面层强度。
- 4) 挖除桥梁伸缩缝处填料，并清洁底层，整理螺纹钢筋，察觉缺筋时务必补足，即可进一步工程施工。
- 5) 对桥梁伸缩缝钢预制构件应作技术常规检查，去除少量不过关钢预制构件，对要调整的作整调动直处

理。

6) 做好施工放样托板，在焊接时，边焊边常规检查，标高、宽度，使其与已铺好的桥面在一条水平线。

7) 在钢预制构件竣工验收合格后，做好水泥混凝土工程施工，根据天气状况及混凝土标号，安排好施工队伍，严格要求把握好收水一关。

8) 清除桥梁伸缩缝中杂质，做好橡胶缝工程施工，心细安装使用，避免橡胶条破裂，保证安装使用完整。

9) 为了更好地保证桥梁伸缩缝质量，尤其要注意梁两个端头（或封头）的工程施工，要保证端头的平整和平直，同时保证梁与梁之间的缝隙。

另外我厂还有多组式伸缩缝/模数式桥梁伸缩缝GQF-MZL120型、MZL160型、MZL240型、MZL480型等一些多组式模数式伸缩缝装置以及梳齿板伸缩缝，橡胶板型桥梁伸缩缝装置公路桥梁伸缩缝公司生产各类缝切设备销售（包括gqf-c型，gqf-z型和gqf-l型，gqf-f型，gqf-mzl型模数式公路桥梁伸缩缝伸缩装置，梳齿型号的公路桥梁伸缩缝，公路桥梁伸缩缝）。【加工】天津异型钢桥梁伸缩缝厂家
JT/T327-2016产品已发往和平区 河东区 河西区 南开区 河北区 红桥区 东丽区 西青区 津南区 北辰区 武清区 宝坻区 滨海新区 宁河区 静海区 蓟州区等地。