

溧阳市别墅装修监理 苏州墅有方工程顾问 别墅装修监理情况

产品名称	溧阳市别墅装修监理 苏州墅有方工程顾问 别墅装修监理情况
公司名称	苏州墅有方工程顾问有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴中区经济开发区东环南路1198号 华星科技大楼2楼210A室
联系电话	18021285362 18021285362

产品详情

为什么需要装饰监理?

- 1、省时省力：装潢过程中所涉及的工种、工艺很多，也较复杂，别墅装饰装修监理师，业主对装潢的知识又比较缺乏，即使全部“亲自”处理，也未必会获得好的结果。监理公司派出的监理人员都掌握知识，对问题、症结、隐患都能重点把关、解决。即使出了部分问题，监理公司也会在责任范围内承担相应的责任。
- 2、核定工作量，工料高估冒算：监理人员通过对工作量的核定(体量、难易度、耗费工时)，可以施工方高估冒算。
- 3、减少了返工料费：监理公司进入监理现场时就向施工队宣布整个监理的要点，执行的标准，给施工队以正确的方法和目标，从而减少返工率。
- 4、降低材料损耗率：工队在监督管理下提高工艺水平，从而提高成型合格率，降低材料的损耗率。
- 5、减少日后的返修率：装潢的质量尤其是隐蔽工程的质量，是关系到使用功能和生活质量的重要方面，一旦返修损失会很大，装饰监理限度地帮业主保证质量，并帮助隐蔽工程的验收加以。

另外，监理公司是独立的第三方，三方签有合同，与装饰公司的“监理人员”不同。这就避免了一些不正规的装饰公司安排不合格的监理人员，产生问题后难以分清权责，从而产生的纠纷。

门叶制作工艺：

1、平板工艺房门制作：用两张细木工板制作成实心门，将木工板分别开板半深度宽3毫米、间距12公分的对应槽，用木工胶水将两张开好对应槽的木工板叠压在一起，两面上饰面板，放在平整的地面上500斤以上重量压制10天以上，压制过程中正反面翻动3-4次，10天后将门坯用实木线条收边。实木线条收边后切不可即时收口。通常（夏天）收缩3天以上、（冬天）收缩6天以上再收口；

2、凹凸工艺房门制作：中间用一张细木工板开（同上）对应槽，两边9—12厘板夹制，两边上饰面板，放在平整的地面上500斤以上重量压制10天以上，压制过程中正反面翻动3-4次，10天后将门坯用实木线条收边。（干缩工艺同上）；

3、衣柜门制作工艺：中间用12-15厘板，15厘须开对应槽，两边上饰面板，凡达到140厘米以上长度的柜门须在门内两边各放不锈钢条一根，放在平整的地面上500以上斤重量压制10天以上，压制过程中正反面翻动3-4次，10天后将门坯用实木线条收边。（干缩工艺同上）柜门宽度好不要超过45厘米；

4、推拉门制作工艺：做工与其他门叶大致相同，昆山别墅装修监理，轨道要隐藏在门套内，玻璃两边要用定做的实木小线条夹住，地面要牢固，位置要合理。

油漆工艺制作（混水漆）

1、实木线条收边的木制品，作木工时要把线条与面板之间开“V”槽，别墅装修监理收费情况，油漆工要将“V”槽用原子灰或自调油灰补平，这样就不会出现开裂和明显的线条痕迹，溧阳市别墅装修监理，木制品看上去象一个整的；

2、用原子灰或自调油灰刮腻子2-3遍找平，建议不要使用胶腻子，胶腻子脱壳的可能性很大；

3、以下程序与清水漆相同。

油漆工艺制作（混水清做）：

有两种方法：

1、用色粉擦色，然后用清水油漆出光；

2、色精兑入清漆中直接喷涂。

溧阳市别墅装修监理-苏州墅有方工程顾问-

别墅装修监理收费情况由苏州墅有方工程顾问有限公司提供。苏州墅有方工程顾问有限公司是江苏苏州，工程监理的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在墅有方工程领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创墅有方工程更加美好的未来。