

晋江梅岭街道消防烟感地址在哪里 盾安消防

产品名称	晋江梅岭街道消防烟感地址在哪里 盾安消防
公司名称	泉州盾安消防设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省晋江市青阳普照和平中路29号
联系电话	15160763888 15160763888

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泉州盾安消防设备有限公司

消防水泵的控制与操作

1.消防水泵控制柜

(1)消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或zhuang用消防水泵控制室内，并应符合下列要求：

消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态；

当自动水灭火系统为开式系统，且设置自动启动确有困难时，经论证后消防水泵可设置在手动启动状态，并确保24h有人工值班。

(3)消防水泵控制柜设置在zhuang用消防水泵控制室时，其防护等级不应低于IP30,与消防水泵设置在同一空间时，其防护等级不应低于IP55。

(4)消防水泵控制柜应采取防止被水淹没的措施。在高温潮湿环境下，消防水泵控制柜内应设置自动防潮除shi的装置。

(5)消防水泵控制柜前面板的明显部位应设置紧急时打开柜门的装置。

(6)消防水泵控制柜应有显示消防水泵工作状态和故障状态的输出端子及远程控制消防水泵启动的输入端子。控制柜应具有自动巡检可调、显示巡检状态和信号等功能，且对话界面应有汉语语言，图标应便于识别和操作。

2.消防水泵应能手动启停和自动启动。

3.消防水泵不应设置自动停泵的控制功能，停泵应由具有管理权限工作人员根据火灾扑救情况确定。

第十四条消防设计审查验收主管部门开展特殊建设工程消防验收，建设、设计、施工、工程监理、技术服务机构等相关单位应当予以配合。

第十五条消防设计审查验收主管部门收到建设单位提交的特殊建设工程消防验收申请后，符合下列条件的，应当予以受理；不符合其中任意一项的，消防设计审查验收主管部门应当一次性告知需要补正的全部内容：

7.2检测内容

7.2.1消防供配电设施的检测内容见表D.1中“消防供电配电设施”部分。

7.2.2火灾自动报警系统的检测内容见表D.1中“火灾自动报警系统”部分。

7.2.3消防供水设施的检测内容见表D.1中“消防供水设施”部分。

7.2.4消火栓（消防炮）灭火系统的检测内容见表D.1中“消火栓(消防炮)灭火系统”部分。

7.2.5自动喷水灭火系统的检测内容见表D.1中“自动喷水灭火系统”部分。

7.2.6泡沫灭火系统的检测内容见表D.1中“泡沫灭火系统”部分。

7.2.7气体灭火系统的检测内容见表D.1中“气体灭火系统”部分。

7.2.8防烟系统的检测内容见表D.1中“机械加压送风系统”部分。

7.2.9排烟系统的检测内容见表D.1中“机械排烟系统”部分。

7.2.10应急照明系统的检测内容见表D.1中“应急照明系统”部分。

7.2.11应急广播系统的检测内容见表D.1中“应急广播系统”部分。

7.2.12消防电话的检测内容见表D.1中“消防专用电话”部分。

7.2.13防火分隔设施的检测内容见表D.1中“防火分隔”部分。

7.2.14消防电梯的检测内容见表D.1中“消防电梯”部分。

7.2.15细水雾灭火系统的检测内容见表D.1中“细水雾灭火系统”部分。

7.2.16干粉灭火系统的检测内容见表D.1中“干粉灭火系统”部分。

7.2.17灭火器的检测内容见表D.1中“灭火器”部分。

7.2.18其他需要检测的内容见表D.1中“其他设施”部分。从事检测工作的单位也可根据实际情况，参考表D.1的样式，自行制定有关消防安全检测记录表。