

西安保温挤塑板 用于外墙保温隔热

产品名称	西安保温挤塑板 用于外墙保温隔热
公司名称	陕西方济加保温材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	西安市未央区石化大道北徐工业园8号
联系电话	13519189230 13022865983

产品详情

[西安挤塑板](#)

大多数用于外墙保温，主要作用是起到外墙保温和阻燃的作用，而且西安挤塑板质地轻，使用方便，易于操作，但是你知道在挤塑板在施工过程中的注意事项吗？

1、陈化要满足42天

西安挤塑板必须确保在自然环境条件下陈化满足42天的要求，如工期较紧，则应采取在60℃蒸汽养护条件下陈化5天的备用措施。避免因西安挤塑板陈化期不足，导致上墙后继续收缩，造成抗裂保护层及装饰面层开裂、翘曲、变形。

2、避免冷桥

西安挤塑板粘度贴时平整度调整应采用橡皮锤敲击的方式不得采用上下、左右错动的方式调整避免因挤塑板的错动致使粘结剂溢进板间的缝隙内形成冷桥将对外保温系统的保温效果造成较大的负面影响。

3、适当超出墙面一定距离

西安挤塑板粘贴施工时，为保证阳角的垂直度，在阳角处施工时，应使西安挤塑板适当超出墙面一定距离，待西安挤塑板全部贴贴完后，再进行统一弹线后切割，并打磨平整。

4、平整度应控制在3mm/2m以内

西安挤塑板表面打磨完毕后，平整度应控制在3mm/2m以内，不得利用防护面层和饰面层来弥补保温板的不平整，以免使抗裂保护层砂浆局部过厚而存在开裂隐患。

5、外界因素

温度低于5℃或高于38℃不宜施工，雨天或5级风力以上不宜施工。

以上就是陕西方济加为大家科普的挤塑板在施工过程中的注意事项，希望可以帮助到大家！