

# 湖北省襄阳市ASG新型无机复合保温板外墙外保温系统Y系统施工技术规范

产品名称	湖北省襄阳市ASG新型无机复合保温板外墙外保温系统Y系统施工技术规范
公司名称	襄阳银达银通节能建材有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:银达银通 产品类别:防火板 认证:绿色环保建材
公司地址	湖北省襄阳市高新区天贸城国际中心写字楼16楼
联系电话	07103318789 15972241003

## 产品详情

### ASG新型无机复合保温板外墙外保温系统Y系统施工技术规范

#### 一、施工条件

- 基层墙体工程应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》和《砌体工程施工质量验收规范》的要求，外门窗口安装完毕，并经有关部门检查验收合格。
- 伸出墙面的消防梯、落水管及各种进户管线和空调器等的预埋件、联结件应安装完毕，并按外墙外保温系统厚度留出间隙。
- 施工用脚手架或吊篮应按规定搭设。
- 门窗外框与墙体连接处应预留保温层厚度。
- 基层应坚实、平整，保温层施工前，应进行基层处理。
- 外保温工程施工期间以及完工后24小时内基层及环境空气温度不应低于5℃，夏季应避免阳光的暴晒，风力在5级以上及雨天不得施工。
- 施工人员应经过培训并经考核合格后方可上岗施工。

#### 二、施工准备

- 工具及机具准备：搅拌机、垂直运输机械、手推车水平运输、手提搅拌器、常用抹灰工具及抹灰的专用检测工具、经纬仪及放线工具、水桶、剪刀、滚刷、铁锹、扫帚、手锤、壁纸刀、托线板、方尺、靠

尺、探针、钢尺等

2、材料准备专用胶粘剂：该材料适宜搅拌器或砂浆搅拌机搅拌，现场直接兑水搅拌均匀即可施工，厚度在3-5mm左右，可采用满粘法或点粘法施工。

3、无机复合板应采用满粘法。抹完专用胶粘剂后，应先将无机复合板毛面与找平层粘贴，然后自下而上均匀挤压、滑动就位。粘贴时应轻柔，并随时用2m靠尺检查平整度、垂直度。清除板边溢出的专用胶粘剂，板的侧边不得有胶。相邻无机复合板应紧密对接，接缝处用无机轻集料保温砂浆填平，板间高差不大于1.5mm.

4、抹面砂浆：该材料也适宜用砂浆搅拌机搅拌，现场直接加水搅拌均匀即可使用。搅拌时间不得少于3分钟，水灰比一般控制在1:5左右，可按施工稠度适当调整加水量，搅拌均匀后倒出，应随拌随用，加水拌制好的浆料应在2小时内用完。

5、锚栓：用于无机复合板外墙外保温系统辅助固定的专用机械固定件，包括具有防腐性能的金属螺钉，带圆盘的塑料套管和金属胀塞三部分。锚栓的圆盘直径应 50mm.