

惠山区家装监理 家装监理 墅有方工程

产品名称	惠山区家装监理 家装监理 墅有方工程
公司名称	苏州墅有方工程顾问有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴中区经济开发区东环南路1198号 华星科技大楼2楼210A室
联系电话	18021285362 18021285362

产品详情

签订好家庭装饰工程的监理合同，家装监理证，设计合同和施工合同是业主的重要工作，其中特别是监理合同，惠山区家装监理，显然应以优选适合本装饰工程的监理单位为前提。业主对本装饰工程的设计、施工、选材、质量、投资、进度、维修等到全过程的要求和目标，详尽地向监理单位提出，签订在监理合同内，即监理方的任务。以后的工作主要将由监理单位来做或协助业主来完成，业主予以适当配合和支持。

服务规范一、早期监理1、新房子完全免费工程验收:免费为业主开展新房验收。2、工程图纸监理3、价钱监理4、合同书监理二、获得业主授权全权负责监理施工工地三、当场施工监理1、家装材料2、水路改造及施工监理3、水电改造及施工监理4、瓦工施工监理5、木工施工监理6、漆料、墙面漆施工监理四、中后期业务服务

门叶制作工艺：

1、平板工艺房门制作：用两张细木工板制作成实心门，将木工板分别开板半深度宽3毫米、间距12公分的对应槽，用木工胶水将两张开好对应槽的木工板叠压在一起，两面上饰面板，家装监理总结，放在平整的地面上500斤以上重量压制10天以上，压制过程中正反面翻动3-4次，10天后将门坯用实木线条收边。实木线条收边后切不可即时收口。通常（夏天）收缩3天以上、（冬天）收缩6天以上再收口；

2、凹凸工艺房门制作：中间用一张细木工板开（同上）对应槽，家装监理价格，两边9—12厘板夹制，两面上饰面板，放在平整的地面上500斤以上重量压制10天以上，压制过程中正反面翻动3-4次，10天后将门坯用实木线条收边。（干缩工艺同上）；

3、衣柜门制作工艺：中间用12-15厘板，15厘须开对应槽，两面上饰面板，凡达到140厘米以上长度的柜门须在门内两边各放不锈钢条一根，放在平整的地面上500以上斤重量压制10天以上，压制过程中正反面翻动3-4次，10天后将门坯用实木线条收边。（干缩工艺同上）柜门宽度好不要超过45厘米；

4、推拉门制作工艺：做工与其他门叶大致相同，轨道要隐藏在门套内，玻璃两边要用定做的实木小线条夹住，地面要牢固，位置要合理。

惠山区家装监理-家装监理价格-墅有方工程(推荐商家)由苏州墅有方工程顾问有限公司提供。行路致远，砥砺前行。苏州墅有方工程顾问有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工程监理具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!