

# 北京商铺阁楼搭建办公阁楼搭建设计010-88681806

产品名称	北京商铺阁楼搭建办公阁楼搭建设计010-88681806
公司名称	北京龙鑫钢结构工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京朝阳区
联系电话	010-88681806 15911153038

## 产品详情

北京大兴区专业钢结构搭建（浇筑）隔层室内阁楼户型改造

北京龙鑫钢结构工程有限公司 咨询热线:010-88681806专业承接：楼房钢结构加层，阁楼加层，钢结构厂房隔层，承接各类钢结构工程加工，钢结构仓库、钢结构厂房、钢结构活动房、钢结构夹层、钢结构楼梯、钢构钢架、轻型钢结构、钢结构场馆、钢结构场棚、钢结构、钢构广告设施、钢结构汽车展厅、钢构灯箱、电厂钢结构、机场设施等各种类型的建筑钢结构工程，厂房钢构、家庭阁楼、阳光房、彩钢房顶。北京威士鼎盛钢结构阁楼工程公司，有多年较深的设计经验，多家样板间可供参考。专业做(别墅，复式楼,坡屋顶各种挑空夹层阁楼)钢接构加层,钢结构厂房,现浇等工程,公司施工多年拥有多种先进的工具及经验丰富的管理人员.技术熟练的施工队伍.免费测量、设计出方案,建设部资质，正规钢结构公司 本公司施工的项目：西山别墅、龙苑别墅、碧水云天小区、燕西台别墅、万科青青家园小区复式楼、瑞成国际大厦、世纪城小区、香山别墅项目,丽京花园项目,湾流汇别墅工程,798艺术空间工程等

### 钢结构加层阁楼施工方案

一、 主要材料：（12#、14#、16#...）工字钢、8#螺纹钢、6#盘条、楼承板、TGI-M12膨胀栓、钢结构专用防锈涂料、轻体陶粒、水泥、等。

### 二、 工艺流程：

预埋件确定 现场实际标高确定（确定主梁及次梁长度） 边框（接点）处理 主梁固定 次梁固定 板面焊接 钢丝网加固 轻体陶粒混凝土浇筑 主结构验收 除锈防锈（防火）。

### 三、 施工规范：

1、 确定预埋件：先去除墙皮，将预埋件裸露在外，以确定其具体位置和尺寸，做主梁下料、连接的依据，去除墙皮时按照原墙面的标记展开去除，以免造成不必要的墙皮脱落，预埋件按设计要求。

2、 现场标高确定：根据预埋件的具体位置而确定标高。如果现场标高同原设计有所不同，必须请示公司设计部，待二次设计方案确定后方可施工，现场标高打水平线。

3、主梁边框（接点）制作：边框采用100\*7mm角钢做主料，用YGI-M 12mm膨胀栓将预埋件固定，固定点间距 700mm。

4、主梁准确长度经过现场实测，其误差 10mm，做到一梁一测量，然后建立数据册，按照数据册统一下料。次梁根据主梁间距确定，其误差 5mm。

10年工作经验的钢结构设计师,和高水平的施工队伍.施工有保证!

让您安心~~材料：我们使用的是全部国家标准型材料,均通过质量部门验证.

让您开心~~价格：此次我公司直接面向消费者组织团购,没有任何中介环节,100%零水分.物优价廉有保证!

我们的技术及各方面实力 + 我们的价格 = 您的实惠/放心/安心/省心/开心

联系人；王经理 手机 15911153038 业务电话；010-88681806