

晋江英林消防栓安装一平方 盾安消防

产品名称	晋江英林消防栓安装一平方 盾安消防
公司名称	泉州盾安消防设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省晋江市青阳普照和平中路29号
联系电话	15160763888 15160763888

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泉州盾安消防设备有限公司

吸气式感烟火灾探测器的选择

5.4.1 下列场所宜选择吸气式感烟火灾探测器：

1 具有高速气流的场所。

2 点型感烟、感温火灾探测器不适宜的大空间、舞台上、建筑高度超过12m或有特殊要求的场所。

3 低温场所。

4 需要进行隐蔽探测的场所。

5 需要进行火灾早期探测的重要场所。

6 人员不宜进入的场所。

5.4.2 灰尘比较大的场所，不应选择没有过滤网和管路自清洗功能的管路采样式吸气感烟火灾探测器。

具有高速气流的场所，如通信机房、计算机房、无尘室等任何通过空气调节作用而保持正压的场所。在这些场所中，烟雾通常被气流高度稀释，这给点型感烟探测技术的可靠探测带来了困难。而吸气式感烟

火灾探测器由于采用主动的吸气式采样方式，并且系统通常具有很高的灵敏度，加之布管灵活，所以成功地解决了气流对于烟雾探测的影响。

一旦发生火灾会造成较大损失的场所，如通信设施、服务器机房、金融数据、艺术馆、图书馆、重要资料室等；对空气质量要求较高的场所，如无尘室、零件加工场所、电子元器件生产场所等，是需要早期探测火灾的特殊场所，因此应选择高灵敏型吸气式感烟火灾探测器。但这些场所使用的探测器的采样管网的长度和开孔数量均应小于探测器大设计参数，以保证其灵敏度符合要求，必要时需要实际测量探测器的灵敏度。

5.4.2虽然管路采样式吸气式感烟火灾探测器可以通过采用具备某些形式的灰尘辨别来实现对灰尘的探测，但灰尘比较大的场所将很快导致管路采样式吸气式感烟火灾探测器和管路受到污染，如果没有过滤网和管路自清洗功能，探测器很难在这样恶劣的条件下正常工作。

福建泉州君安检测服务有限公司，主要经营消防维保、消防检测、消防设计出图、消防施工、消防评估、消防改造、建筑二装消防改造、消防设备安装、消防供水、消防系统维保、防火门窗订做、消防器材、各种消防水电维护保养、二手消防器材的回收租赁、更换等。更多服务请致电联系我们，欢迎您的来访。

一、消防水泵的正常启泵时间不应大于55s；当主泵出现故障，需切换至备用泵时，启泵时间不应大于2min。

《消防给水及消火栓系统技术规范》11.0.3规定：消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min，综合《自动喷水灭火系统施工及验收规范》7.2.3，可知：

1、以自动或手动方式启动消防水泵时，消防水泵应在55s内投入正常运行。

2、当消防主泵出现故障，需切换至备用泵启动时，消防水泵应在2min内投入正常运行，其中消防主泵切换至备用泵电源切换时间不应大于3s。

注：当消防主泵发生故障时，启动柜自动切换至备用泵，切换时间不应大于3s。依据为《消防联动控制系统》4.4.1.9：如果受控设备为一用、一备相互切换设备，在用的受控设备发生故障时，消防电气控制装置应能在3s内自动切换至备用设备，同时发出相应的指示信号。

二、机械应急启泵时，应确保消防水泵在报警5.0min内正常工作。

《消防给水及消火栓系统技术规范》11.0.12：消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能，并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。机械应急启动时，应确保消防水泵在报警5.0min内正常工作。

三、湿式自动喷水灭火系统的不利点做末端放水试验时，自放水开始至水泵启动时间不应超过5min。（8.0.6）

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》8.0.6：消防水泵验收应符合下列要求：湿式自动喷水灭火系统的不利点做末端放水试验时，自放水开始至水泵启动时间不应超过5min。

一、选择灯具时，标志灯的规格应符合下列规定：

1) 室内高度大于4.5m的场所，应选择特大型或大型标志灯；

2) 室内高度为3.5m ~ 4.5m的场所，应选择大型或中型标志灯；

3) 室内高度小于3.5m的场所，应选择中型或小型标志灯。

二、方向标志灯的设置应符合下列规定：

1) 当疏散通道两侧设置了墙、柱等结构时，方向标志灯应设置在距地面高度1m以下的墙面、柱面上；当疏散通道两侧无墙、柱等结构时，方向标志灯应设置在疏散通道的上方。

2) 方向标志灯的标志面与疏散方向垂直时，特大型或大型方向标志灯的设置间距不应大于30m，消防水泵安装一平方多少钱，中型或小型方向标志灯的设置间距不应大于20m；方向标志灯的标志面与疏散方向平行时，特大型或大型方向标志灯的设置间距不应大于15m，中型或小型方向标志灯的设置间距不应大于10m。

三、灯具在顶棚、疏散走道或通道的上方安装时，应符合下列规定：

标志灯可采用吸顶和吊装式安装；室内高度大于3.5m的场所，特大型、大型、中型标志灯宜采用吊装式安装。

四、出口标志灯的安装应符合下列规定：

室内高度不大于3.5m的场所，标志灯底边离门框距离不应大于200mm；室内高度大于3.5m的场所，特大型、大型、中型标志灯底边距地面高度不宜小于3m，且不宜大于6m。

五、方向标志灯的安装应符合下列规定：

方向标志灯安装在疏散走道、通道上方时：

1) 室内高度不大于3.5m的场所，标志灯底边距地面的高度宜为2.2m ~ 2.5m；

2) 室内高度大于3.5m的场所，特大型、大型、中型标志灯底边距地面高度不宜小于3m，且不宜大于6m。

福建泉州君安检测服务有限公司，我们这边主要提供各种消防设备器材批发，灭火器维修年检，消防维保检测评估，消防工程设计施工改造和出报告、消防培训、防雷检测等，也可以提供消防人员、消防资质的配合，上门解决消防各种疑难杂症。有这方面的需要都可和你配合。

晋江英林消防栓安装一平方多少钱-盾安消防由泉州盾安消防设备有限公司提供。“消防工程,消防维保,消防检测,消防器材”选择泉州盾安消防设备有限公司，公司位于：福建省晋江市青阳普照和平中路29号，多年来，盾安消防坚持为客户提供好的服务，联系人：舒先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。盾安消防期待成为您的长期合作伙伴！