

相城区家装监理 家装监理公司 墅有方工程

产品名称	相城区家装监理 家装监理公司 墅有方工程
公司名称	苏州墅有方工程顾问有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴中区经济开发区东环南路1198号 华星科技大楼2楼210A室
联系电话	18021285362 18021285362

产品详情

一 开工前检查图纸是否齐全，报价是否完整，带补充协议，资质，服务手册，约设计师，工长，客户开工。

二 到工地开始检查房屋的现状

1 玻璃是否完整，是否有划伤，是否有不均匀有杂质。

2防盗门有划伤，是否有凹槽，密封，门锁，合叶，是否完好。 3上下水是否通畅

4电路：开关插座是否有点，家装监理总结，面板有无确少，电表箱是否好。

5墙面：墙面是否有大面积裂缝，是否平整，阴阳角是否水平垂直，是否返碱。

6地面：是否大面积裂缝，平整，高低落差是否大于6CM，超出要提前告知客户，另记收费。

7顶面：是否返碱，平整，有鼓包，凹槽现象 8气表：检查气表阀门是否完整，气表是否完好

9拍照：重点记录有问题的地方，如墙体裂缝等问题

三 开工对原房面积进行复测（和设计师测量的进行对比，填写在补充协议上，并为客户解释）。

四 跟设计师水电交底是否合理，并进行预估。

五 拆改墙是否合理，是否有拆改沉重墙，部分墙体若无法确定则建议客户与物业公司进行协商，在确定是否拆改。

六 交完底对门窗，把手，分水器，气表进行保护并拍照。

请了监理以后并非完成大吉，业主一方面常同监理员保持通讯联系，另一方面在闲暇时到工地查看，有疑问的地方及时与监理员沟通，有严重问题时要及时碰头，三方协商，及时整改。在隐蔽工程、分部分项工程及工程完工时，业主应到现场会同验收，方可继续施工(特殊情况除外)。另外业主自供材料部分应及时供应到工地，不得影响工程进度。

吊顶制作工艺：

1、用水平管找水平点，用墨斗沿水平点弹水平线；

2、轻钢龙骨：木龙骨作边龙，灯槽位置用木龙骨或木工板制作，有木制作处须

刷防火涂料，龙骨少50以上，间距30公分为宜，相城区家装监理，吊筋间距60-80公分为宜，石膏板与板之间要人为预留5-8毫米空隙，石膏板面自攻螺丝内陷1-2毫米并做防锈处理，要做到平整牢固，异型要做到线条流畅：

3、木龙骨：龙骨少3*4以上，间距30公分为宜，吊筋间距60-80公分为宜，吊筋严禁直接使用木楔状钉到顶上，家装监理网，刷严密防火涂料直到看不见木龙骨颜色为止，家装监理公司，龙骨上蒙一层足尺柳桉芯九厘板后再上石膏板，石膏板与板之间要人为预留5-8毫米空隙，石膏板面自攻螺丝内陷1-2毫米并做防锈处理，要做到平整牢固，异型要做到线条流畅；

4、铝扣板：严格要求操水平，弹水平线，轻钢龙骨卡口齿要对齐，龙骨间距50以内，吊筋间距60-80公分为宜，上板时手要轻，以免将板面按出坑来，边条与瓷砖接触处不严实的要用密封胶打严实；

5、铝塑板：木龙骨少3*4以上，间距30公分为宜，吊筋间距60-80公分为宜，刷严密防火涂料，龙骨上蒙一层足尺柳桉芯九厘板后再用胶粘贴铝塑板，铝塑板与板之间要人为预留3-4毫米空隙，已备填充其他色彩起到分格的效果，要做到平

整牢固，异型要做到线条流畅，折叠面的角要圆滑不可折断或毛角。

相城区家装监理-家装监理公司-墅有方工程(推荐商家)由苏州墅有方工程顾问有限公司提供。苏州墅有方工程顾问有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏苏州的工程监理等行业积累了大批忠诚的客户。墅有方工程带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！