宜昌夷陵区管道CCTV机器人检测清淤公司

产品名称	宜昌夷陵区管道CCTV机器人检测清淤公司
公司名称	武汉市盛久通管道疏通清洗有限公司
价格	.00/件
规格参数	检测设备:CCTV机器人 排查项目:雨污排水管道 服务区域:武汉江夏区
公司地址	武昌区临江大道98号武汉积玉桥万达广场（二期）11栋15层8室（注册地址）
联系电话	136-28657110 13628657110

产品详情

宜昌夷陵区管道CCTV机器人检测清淤公司,宜昌夷陵区管道CCTV机器人检测公司,宜昌夷陵区清淤公司,公司是一家管道清淤、管道检测、管道修复为一体环保工程公司。我司已管道检测机器人，配有合格的施工队伍和设备。现公司备有吸污车设备一台，管道清淤一台及其他若干小型辅助清掏疏通工具。化粪池清掏引进国内的技术，采用水循环加压缩式的处理方式；管道疏通采用高压疏通加钢钎相结合的模式。现主营服务项目有化粪池清掏，隔油池清理和污水管道疏通等。 收费合理、服务优质，客户至上为宗旨；坚持快速及时处理售后，当天的售后当天处理的原则。从公司成立至今，我司已在武汉主城及区县均有合作项目，并得到客户的一至好评。盛久通环保是你值得信耐的合作伙伴，欢迎来电咨询。

管道疏通的疏通清淤的施工步骤为：

1.管道清淤降水、排水：使用泥浆泵将检查井内污水排出至井底淤泥。将需要疏通的管线进行分段，分段的办法根据管径与长度分配，相同管径两检查井之间为一段。

2.管道清淤稀释淤泥：高压水车把分段的两检查井向井室内灌水，使用疏通器搅拌检查井和污水管道内的污泥，使淤泥稀释；人工要配合机械不断地搅动淤泥直至淤泥稀释到水中。

3.道清淤截污：设置堵口将自上而下的个工作段处用封堵把井室进水管道口堵死，然后将下游检查井出水口和其他管线通口堵死，只留下该段管道的进水口和出水口。

4.用吸污车将两检查井内淤泥抽吸干净，两检查井剩余少量的淤泥向井室内用高压水枪冲击井底淤泥，再一次进行稀释，然后进行抽吸完毕。

5.高压清洗车疏通：使用高压清洗车进行管道疏通，将高压清洗车水带伸入上游检查井低部，把喷水口向着管道流水方向对准管道进行喷水，污水管道下游检查井继续对室内淤泥进行吸污。

6.管道清淤通风 ：施工人员进入检查井前，井室内必需使大气中的氧气进入检查井中或用鼓风机进行换气通风，测量井室内氧气的含量，施工人员进入井内必需佩戴安全带、防毒面具及氧气罐。

7.清淤：在下井施工前对施工人员安全措施安排完毕后，对检查井内剩余的砖、石、部分淤泥等残留物进行人工清理，直到清理完毕为止。

清淤检测工作要遵循六个原则，一个是对排水管道进行现场检测，第二是清淤，清淤完了再检测，检测完了之后根据检测发现管道的病害情况做出修，修复完了再检测，对你的修复状态做出评估，其实就是这么六个过程，然而在现实中，这个过程操作起来难度是比较大的。

清淤检测中对管道的定义是，两个井之间的管道我们称为管道，管道清淤它不是全程清淤，这面管道清淤，那面管道的清淤。