

吐鲁番市高昌区50吨玻璃钢化粪池回填注意事项

产品名称	吐鲁番市高昌区50吨玻璃钢化粪池回填注意事项
公司名称	新疆盛伟基业玻璃钢有限公司
价格	29000.00/件
规格参数	产品名称:玻璃钢化粪池 规格:50立方 产地:昌吉
公司地址	新疆昌吉回族自治州昌吉市国家经济开发区科技大道9号新疆徐工海虹工程机械有限公司院内二期2号厂房(注册地址)
联系电话	18963836688

产品详情

吐鲁番市高昌区20吨玻璃钢化粪池回填注意事项安装回填步骤:

1. 所挖出的土,必须距槽四周5米以外,防止土的侧压造成塌方,另外也给吊装产品时留有工作场地。
2. 遇有地下水时应首先对地下水进行排除,后进行铺砂。
3. 无地下水时,对基础进行夯实、铺砂。
4. 测量管底标高,根据产品型号的直径,计算挖槽深度及与污水管道相连接的进出水口标高,在计算标高时,要预留槽底200mm铺砂尺寸。
5. 对基槽底进行钎探,根据产品型号的长度 不应少于三个点,深度600-800mm。
6. 基层夯实,铺砂200mm并找平,砂内不允许有尖角、石块等杂物。
7. 吊装就位,在吊装就位时,必须注意化粪池的进出水口方向。
8. 产品吊装就位后,要测定水平度,如不平应进行调整,使之水平。
9. 回填土之前必须将化粪池内灌水至1/2,确保在回填时使产品内外受压平衡且不移位。
10. 在回填土时,产品底部两侧必须用人工塞实。填到30-50cm以上时,每30cm必须夯实一次。回填到产品1/2后,往化粪池内继续灌水,距池顶部40-50cm后再进行回填土,每填30cm进行夯实,直至与产品顶部相平。

11. 产品顶部以上回填土必须密实,如产品设在道路地段,在地面未处理前,不允许有车辆进行碾轧。

12. 回填时回填土的质量必须符合回填土验收规范,不允许用建筑垃圾作为回填土使用,土中的尖角、石块及硬杂物必须剔出,回填时,必须均匀回填,切忌局部猛力冲击。