DN300排水管道闭水试验气囊 莆田DN500堵水气囊 减震降噪

产品名称	DN300排水管道闭水试验气囊 莆田DN500堵水气囊 减震降噪
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	350.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

二摸：摸管道封堵气囊表面弹性是否微粗拙而平整，无尖利凸起物，按下去。管道封堵气囊在排水防汛工作中的巧妙的用法排水管道封堵气囊在近些年来逐渐在排水行业中了广泛的应用，一般其主要用于管道抢修或管道施工时对上有来水进行暂时封堵。

将气囊置于盛满水的水桶中并按住，用气筒向气囊充气，气压不得超过0.02MPA(0.015MPA-0.02MPA为易)，检查气囊是否漏气。2、打开管道检查口，将管道堵水气囊从此口慢慢向下放置所需位置，然后向堵水气囊充气，充气至适宜的压力为好。

2、打开立管检查口，将堵水气囊从此口慢慢向上送入约0.2m，然后向堵水气囊充气，使堵水气囊与管紧密屯水不漏为度。操纵职员在下层充气，上层注水。留意，堵水气囊要避免立管管件接头处，原因：（1）该处有接缝，影响堵水严密性。

各种规格的堵水气囊必须在相应的管道内使用，不能以小代大。4、楼面的口（也可以在检查口）至楼面高度，然后对管道及管件接口逐一检查，如发现有漏点，做出记号，排水后进行修复处理；如为橡胶圈柔性接口，可在渗漏接口带水紧螺栓修复。

铸铁管粗糙造成封堵不严，有少量漏水现象是正常现象，检测的目的不是看管内水位下降情况，而是检测管道外观有无沙眼或接口不严，切不可压力过大打破气囊。5、管道的检查：封堵前应先检查管道的是否平整光滑，有无突出的毛刺，玻璃，石子等尖锐物，如有立即掉，以免刺破气囊，气囊放入管道后应水平摆放，不要扭着摆放，以免窝住气体打爆气囊。

封堵气囊使用中：保持气囊内压力均匀，充气时应缓缓充气，观察压力表上升有无变化，如压力表快速

上升说明充气过快，此时应放慢充气速度，将止气阀稍微拧紧一些，已减轻进气的速度，否则速度过快，迅速超过压力很有可能就会打爆气囊。