

年检消防工程改造本地的 泉州盾安消防 石狮年检消防工程改造

产品名称	年检消防工程改造本地的 泉州盾安消防 石狮年检消防工程改造
公司名称	泉州盾安消防设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省晋江市青阳普照和平中路29号
联系电话	15160763888 15160763888

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泉州盾安消防设备有限公司

晋江商场消防给水系统-报警阀组施工安装-年检维保

湿式baojing阀

工作原理

湿式baojing阀平时阀瓣前后水压相等(水通过导向管中的水压平衡小孔，保持阀瓣前后水压平衡)。由于阀瓣的自重和阀瓣前后所受水的总压力不同，阀瓣处于关闭状态(阀瓣上面的总压力大于阀芯下面的总压力)。发生火灾时，年检消防工程改造供应地址，闭式喷头喷水，由于水压平衡小孔来不及补水，baojing阀上面水压下降，此时阀瓣前水压大于阀瓣后水压，年检消防工程改造多少钱，于是阀瓣开启，向立管及管网供水，同时水沿着baojing阀的环形槽进入、压力开关及水力警铃等设施，发出火警信号并启动消防泵。

基本参数

1)额定工作压力

湿式baojing阀、延迟器、水力警铃的额定工作压力应符合1.2MPa，1.6MPa等系列压力等级。

湿式baojing阀与工作压力等级较低的设备配装使用时，允许将阀进出口接头按承受较低压力等级加工，但在阀上应注明使用的较低的压力等级。

2)公称直径

湿式baojing阀进出口公称直径为50mm，65mm，80mm，100mm，125mm，150mm，200mm，250mm，300mm。

湿式baojing阀座圈处的直径可以小于公称直径。

南安消防工程-防火门如何选择-君安消防

填充材料

防火门的门扇内若填充材料，则应填充对人体无害的防火隔热材料。

防火门门扇填充的对人体无害的防火隔热材料，应经授权检测机构检验达到GB 8624—2006规定燃烧性能A1级要求和GB/T 20285—2006规定产烟毒性危险分级ZA2级要求。

木材

防火门所用木材应符合JG/T 122—2000第5.1.1.1条中对（中）级木材的有关材质要求。

防火门所用木材应为阻燃木材或采用防火板包裹的复合材，并经授权检测机构按照GB/T 8625—2005检验达到该标准第7章难燃性要求防火门后的含水率不应大于当地的平衡含水率。

人造板

防火门所用人造板应符合JG/T 122—2000第5.1.2.2条中对（中）级人造板的有关材质要求。

7章难燃性要求。

防火门所用人造板进行阻燃处理再进行干燥处理后的含水率不应大于1；人造板在制成防火门后的含水率不应大于当地的平衡含水率。

钢材

材质

a) 防火门框、门扇面板应采用性能不低于冷轧薄钢板的钢质材料，冷轧薄钢板应符合GB/T 708的规定。

b) 防火门所用加固件可采用性能不低于热轧钢材的钢质材料，年检消防工程改造本地的，热轧钢材应符合GB/T 709的规定。

材料厚度

防火门所用钢质材料厚度应符合表3的规定。

表3钢质材料厚度（单位为毫米）

钢质材料厚度

其他材质材料

防火门所用其他材质材料应对人体无害，应经授权检测机构检验达到GB/T 20285—2006规定产烟毒性危险分级ZA2级要求。

防火门所用其他材质材料应经授权检测机构检验达到GB/T 8625—2005第7章规定难燃性要求或GB 8624—2006规定燃烧性能A1级要求，其力学性能应达到有关标准的相关规定并满足制作防火门的有关要求。

主控项目

4.3.1消防水池、高位消防水箱的施工和安装，应符合现行标准《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的有关规定。消防水池、高位消防水箱的水位显示装置设置方式及设置位置应符合设计文件要求。

检查数量：全数检查。

检查方法：尺量和观察检查。

4.3.2钢筋混凝土消防水池或消防水箱的进水管、出水管应加设防水套管，石狮年检消防工程改造，对有振动的管道应加设柔性接头。组合式消防水池或消防水箱的进水管、出水管接头宜采用法兰连接，采用其他连接时应做防锈处理。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查。

一般项目

4.3.3高位消防水箱、消防水池的容积、安装位置应符合设计要求。安装时，池（箱）外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距，应满足施工或装配的需要。无管道的侧面，净距不宜小于0.7m；安装有管道的侧面，净距不宜小于1.0m，且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m；设有人孔的池顶，顶板面与上面建筑本体板底的净空不应小于0.8m，拼装形式的高位消防水箱底与所在地坪的距离不宜小于0.5m。

检查数量：全数检查。

检查方法：对照图纸，尺量检查。

4.3.4消防水池，高位消防水箱的溢流管、泄水管不得与生产或生活用水的排水系统直接相连，应采用间接排水方式。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查。

4.3.5高位消防水箱、消防水池的人孔宜密闭。通气管、溢流管应有防止昆虫及小动物爬入水池（箱）的措施。

检查数量：全数检查。

检查方法：对照图纸，观察检查。

年检消防工程改造本地的-泉州盾安消防-石狮年检消防工程改造由泉州盾安消防设备有限公司提供。泉州盾安消防设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在福建泉州的灭火器材等行业积累了大批忠诚的客户。盾安消防带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！