

# 陕西PVC地坪工程，塑胶地坪，PVC地坪施工，PVC地面，PVC塑胶地板

产品名称	陕西PVC地坪工程，塑胶地坪，PVC地坪施工，PVC地面，PVC塑胶地板
公司名称	陕西东朗隆科金属科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	陕西省西安市长安区滦镇街道办高鸭路西王村6号（注册地址）
联系电话	13310979439

## 产品详情

陕西西安 高陵 咸阳 渭南 宝鸡 PVC地坪工程，塑胶地坪，PVC地坪施工，PVC地面，PVC塑胶地板，东朗建工PVC地面铺装施工,PVC地坪如何施工

pvc地坪是采用聚氯乙烯材料制作而成，是现在世界上很流行的一种装饰材料，它是一种新型的轻体地面装饰材料，被称为“轻体地材”。pvc地坪目前在我国的很多大中城市被普遍使用的一种地面材料，它的适用范围非常广泛，包括家庭、工厂、医院、学校、商场、办公楼等等。那么pvc地坪的施工是怎样的呢?下面小编就带大家一起去详细了解下pvc地坪的施工方案。

### 一、地面整理

pvc地坪在铺设之前，首先要对所铺设的地面进行整理。清除地面的杂物，地面如果凹凸不平的需要将其打磨平整，两米的直尺范围内误差要小于两毫米，还有地表的硬度不能小于1.2兆帕。施工环境的温度要适宜，一般在15度左右是合适的，如果施工环境的温度在5度以下或者30度以上，那么是不适合进行pvc地坪施工的。

### 二、刮胶

地面平整好了之后，接下来的这一步就是刮胶了。刮胶之前再检查一些刚才的地面平整是否到位，检查好了以后，将地面的灰尘洗干净，然后开始刮胶，刮胶一定要均匀，不能有漏刮的地方。

### 三、铺装

刮胶完毕之后就要开始铺装pvc地坪了。pvc地坪在铺装的时候要注意接缝，接缝的对接不要太紧，不然

可能会发生翘边的现象，当然缝隙也不能太大。一般来说，能够放进一张A4纸的标准是合适的。铺装完成之后要接着赶气，可以用铁轮均匀赶压，接缝和墙边就用小滚轮来赶压。pvc地坪铺装好了之后要检查一下，不能出现翘边、气泡等现象。

#### 四、焊接

焊接是pvc地坪铺装施工的第1步了。地坪胶要凝固一般是第二天了，焊接的工作也就在第二天来做。先用开缝机开缝，开缝的深度不能超过地板的厚度，这样才可以焊接牢固，焊接粉时候要注意把焊槽内的杂物清理干净。

以上就是关于pvc地坪的详细施工方案。目前来说，pvc地坪是众多软质地板中使用多的一种，它的环保性强，性能优越，它的花色品种非常多，色彩更是丰富，可以随意的裁剪和拼装，装饰性是很强的，还有重要的一点，它的施工非常方便快捷，不需要水泥砂浆，铺装之后24小时就可以使用。另外pvc地坪也非常好清洁，维修率低，非常省时省力。