

# 莆田城厢区施工消防工程改造 盾安消防

产品名称	莆田城厢区施工消防工程改造 盾安消防
公司名称	泉州盾安消防设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省晋江市青阳普照和平中路29号
联系电话	15160763888 15160763888

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泉州盾安消防设备有限公司

### 公路交通设施红色防撞交通水马高速防护施工警示用品

在设置水马围挡时，首先要根据工地现场的情况来确定水马围挡的设置方法是怎样的，是采用单独的设置方式还是连接水马围挡，正如有些道路不需要大面积的修整，施工消防工程改造供应地址，只要把这一小部分隔离开，或是把道路稍稍改变一下。

接着，在交通比较密集的道路上，一般都是将水马围挡连接起来，连续使用，这样就能使水马围挡的耐撞性更强，再加入水或沙，莆田城厢区施工消防工程改造，连结的水马，可隔一段水马围挡加水，这样对水马围挡的整体冲击效果并不大。

定义：水马是一种用于分割路面或形成阻挡的塑制壳体障碍物，通常是上小下大的结构，上方有孔以注水增重（故称水马，注：不可充水的木质或铁质可移动障碍物称为拒马），施工消防工程改造消防咨询，部分水马还有横向的通孔以便通过杆件连接以形成更长的阻挡链或阻挡墙。

### 石狮稳压泵安装验收泉州消防排水系统

#### 4.4消防气压给水设备和稳压泵安装

##### 主控项目

4.4.1消防气压给水设备的气压罐，其容积（总容积、大水容积）、气压、水位及工作压力应符合设计要

求。

检查数量：全数检查。

检查方法：对照图纸，观察检查。

4.4.2消防气压给水设备安装位置、进水管及出水管方向应符合设计要求；出水管上应设止回阀，安装时其四周应设检修通道，其宽度不宜小于0.7m，消防气压给水设备顶部至楼板或梁底的距离不宜小于0.6m。

检查数量：全数检查。

检查方法：对照图纸，尺量和观察检查。

### 3.4 IG541混合气体灭火系统

3.4.1 IG541混合气体灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的1.3倍，惰化设计浓度不应小于惰化浓度的1.1倍。

3.4.2固体表面火灾的灭火浓度为百分之28.1，其他灭火浓度可按本规范附录A中表A-3的规定取值，惰化浓度可按本规范附录A中表A-4的规定取值。本规范附录A中未列出的，应经试验确定。

3.4.3当IG541混合气体灭火剂喷放至设计用量的百分之95时，其喷放时间不应大于60s，且不应小于48s。

3.4.4灭火浸渍时间应符合下列规定：

- 1木材、纸张、织物等固体表面火灾，宜采用20min；
- 2通讯机房、电子计算机房内的电气设备火灾，宜采用10min；
- 3其他固体表面火灾，施工消防工程改造多少钱，宜采用10min。

3.4.5储存容器充装量应符合下列规定：

- 1一级充压（15.0MPa）系统，充装量应为211.15kg/m<sup>3</sup>；
- 2二级充压（20.0MPa）系统，充装量应为281.06kg/m<sup>3</sup>。

莆田城厢区施工消防工程改造-盾安消防(推荐商家)由泉州盾安消防设备有限公司提供。泉州盾安消防设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在福建泉州的灭火器材等行业积累了大批忠诚的客户。盾安消防带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入\*\*，共创美好未来！