

九龙坡区静力锚杆静压桩

产品名称	九龙坡区静力锚杆静压桩
公司名称	万舟机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	业务1:九龙坡区锚杆静压桩 业务2:锚杆静压桩承载力计算 业务3:今日新闻
公司地址	服务全国各地
联系电话	18819250819

产品详情

万舟锚杆静压桩设备厂家专注研发生产锚杆静压桩施工设备的企业，除了研发生产锚杆静压桩设备，我们还专注于建筑地基基础加固施工、各种型号桩型的锚杆静压桩施工和设计，拥有一支施工队伍，在广东、海南、上海、西安、湖北、杭州等地设有办事处，业务遍布国内各个省份，可到达国内各省、城市施工，欢迎大型基础加固、锚杆静压桩加固施工工程找我们合作(可劳务分包)。

植筋加固技术是一项针对混凝土结构简捷有效的锚固技术，因其施工设备简单、操作方便、效果可靠，已经在结构加固工程中得到了越来越广泛的应用。如：构件加大截面加固的补筋，房屋加层接柱和高层建筑增设剪力墙的植筋等。SKO小编将带你了解植筋加固施工中的质量控制措施!

植筋胶

一、施工中的质量控制措施

- 1.钻孔前，应采用钢筋检测仪先对原结构中钢筋位置进行测定，以免钻孔时对原结构钢筋造成损伤。
- 2.钻孔后应立即清理，用刷子刷除孔壁灰粉，并用压缩空气吹净钻孔内的灰粉，用木塞或纸板临时封堵孔口，以防尘土等杂物落入，影响孔壁与结构胶的粘结力。
- 3.钻孔直径和钻孔深度等锚固参数根据施工图纸或相关规范确定。
- 4.胶水的量要掌握准确，胶水过多植入钢筋或螺杆时会大量溢出，造成浪费和污染;胶水过少则粘接区填充不足，锚固可靠性降低，一般以注满孔深度三分之二为宜。
- 5.胶体配制时计量必须准确，胶体配制好后应立即放入孔内。
- 6.处理好的钢筋或螺杆植入时按顺时针缓慢旋入。

二、植筋加固的质量验收

A、植筋胶固化时，需要抽样进行拉拔测试。

B、植筋承载力现场检验抽样规则：

重要构件要按其批量的1%随机抽样，抽样不少于5件。

一般构件和非结构构件要按0.5%进行随机抽样，抽样不少于3件。

C、植筋胶锚固的承载力抽样与检验应在胶水达到产品说明书所标示的固化时间当日进行。

D、植筋承载力检验结果的评判：

若一个检验批所抽取试样全部合格，则可评该批为合格批。

若试样在持荷期间无滑移、基材混凝土无裂纹或其它局部损坏迹象出现，且施荷装置的荷载示值在2分钟内无下降或下降幅度不超过5%的检验荷载时，可评定为质量合格。

若一个检验批所抽取试样中仅有5%不合格，允许另抽3根试样进行破坏性检验。若检验结果合格，该检验批仍可评为合格批。

若一个检验批所抽取试样中不止5%不合格，应评定该批为不合格批，不再另作其它检验。

作为可承接九龙坡区地区锚杆静压桩施工公司队伍,我们还承接国内外各地区锚杆静压桩工程,包括普定县、郑州市、临洮县、托里县、淳安县、黄岛区、龙江县、苏州市、信阳市、舒兰市、新青区、乌海市、通河县、镜湖区、鄂州、大安市、遂宁市、张湾区、略阳县、陆河县、满洲里市、东兴区、运城市、沙县、临城县、周村区、湖里区、费县、垦利区、淮南市、河津市、洋县、南雄市、龙凤区、五华县、洪

洞县、覃塘区、四川省、桥西区、连云港市、偃师市、炎陵县、鹿城区、彝良县、铁东区、金阳县、运城、沁源县、共和县、玉州区、三亚市、迁西县、嘉兴市、慈溪市、广汉市、新野县、宿豫区、山海关区、黄州区、竹山县、澄海区、武陟县、舟山、常州市等地区地基基础加固、锚杆静压桩加固施工。

所以在施工前后需委托专门的房屋安全鉴定机构对周边相邻的建筑物做施工影响鉴定，这样不仅可以有效的减少日后因房屋损坏而产生的经济纠纷，同时可以周围房屋在施工中正常、安全的使用，并对房屋目前存在的危险状况提出有效的措施;

如何进行安全鉴定?经排查发现楼板为预制多孔板且同时具备无构造柱、无圈梁和无地梁的三层及以上砖混结构住宅，以及依法应当委托安全鉴定的危险住宅，乡镇)人民、街道办事处应当在三日内书面通知住宅所有权人，住宅所有权人应当自收到通知之日起十日内委托房屋安全鉴定机构进行安全鉴定。