

南安市丰州镇保养消防设施 消防维保公司盾安消防

产品名称	南安市丰州镇保养消防设施 消防维保公司盾安消防
公司名称	泉州盾安消防设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省晋江市青阳普照和平中路29号
联系电话	15160763888 15160763888

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泉州盾安消防设备有限公司

石狮独立式感烟火灾探测报警器如何安装

石狮独立式感烟火灾探测报警器如何安装

独立式感烟火灾探测报警器

主要功能：

- 1、当被监视区域发生火灾，保养消防设施多少钱，其烟参数达到预定值时，保养消防设施供应地址，报警器应同时发出声、光火灾报警信号。
- 2、对于互联式报警器，当一只报警器发出火灾报警信号时，南安市丰州镇保养消防设施，与其连接的其他报警器亦应发出火灾报警信号。
- 3、在距报警器3m远处，火灾报警信号声压级应大于80dB（A计权）。
- 4、报警器应具有自检功能，自检时报警器应发出声、光火灾报警信号。
- 5、报警器可与远程显示器等辅助设备进行沟通，但是报警器与这些设备通讯过程中出现断线、短路故障时不应影响报警器探测火灾的性能。

6、对内部电池供电的报警器和外部电池供电的报警器，电池的容量应能保证报警器正常工作不少于一年；在电池将不能使报警器处于报警状态前，应发出与火灾报警声信号有明显区别的声音故障信号；声音故障信号至少在7d连续每分钟至少提示一次，在此之后，报警器应能发出火灾报警信号，火灾报警信号应至少持续4min。

福建泉州君安检测服务有限公司，主要经营消防维保、消防检测、消防设计出图、消防施工、消防评估、消防改造、建筑二装消防改造、消防设备安装、消防供水、消防系统维保、防火门窗订做、消防器材、各种消防水电维护保养、二手消防器材的回收租赁、更换等。更多服务请致电联系我们，欢迎您的来访。

泉州防火卷帘的安装检测，外观、性能等要求

防火卷帘

6.1外观质量

6.1.1防火卷帘金属零部件表面不应有裂纹、压坑及明显的凹凸、锤痕、毛刺、孔洞等缺陷。其表面应做防锈处理，涂层、镀层应均匀，不得有斑剥、流淌现象。

6.1.2防火卷帘无机纤维复合帘面不应有撕裂、缺角、挖补、破洞、倾斜、跳线、断线、经纬纱密度明显不匀及色差等缺陷；夹板应平直，夹持应牢固，基布的经向应是帘面的受力方向，帘面应美观、平直、整洁。

6.1.3相对运动件在切割、弯曲、冲钻等加工处不应有毛刺。

6.1.4各零部件的组装、拼接处不应有错位。焊接处应牢固，外观应平整，不应有夹渣、漏焊、疏松等现象。

6.1.5所有紧固件应紧牢，不应有松动现象。

6.4性能要求

6.4.1耐风压性能

6.4.1.1钢质防火卷帘的帘板应具有一定的耐风压强度。在规定的荷载下，帘板不允许从导轨中脱出，其帘板的挠度应符合表8的规定。

6.4.1.2为防止帘板脱轨，可以在帘面和导轨之间设置防脱轨装置。

6.4.2防烟性能

6.4.2.1防火防烟卷帘导轨和门楣的防烟装置应符合6.3.4.5、6.3.5.1的规定。

6.4.2.2防火防烟卷帘帘面两侧差压为20Pa时，其在标准状态下（20℃，101325Pa）的漏烟量不应大于 $0.2\text{m}^3/(\text{m}^2\cdot\text{min})$ 。

6.4.3运行平稳性能

防火卷帘装配完毕后，帘面在导轨内运行应平稳，不应有脱轨和明显的倾斜现象；双帘面卷帘的两个帘

面应同时升降，两个帘面之间的高度差不应大于50mm。

6.3拆卸灭火器

6.3.1拆卸灭火器，应采取必要的防护措施，在确认灭火器内部无压力时，方可拆卸灭火器器头或阀门。

6.3.2拆卸后，保养消防设施哪里找，应对灭火器气瓶(筒体)内部进行检查，确认其内部是否存在7.2规定的缺点。属于报废的灭火器应进行报废处理。

6.3.3拆卸后，应对灭火器器头(阀门)和贮气瓶等零部件进行检查，确认是否存在6.6.3规定的可更换要求。

福建泉州君安检测服务有限公司，主要经营消防维保、消防检测、消防设计出图、消防施工、消防评估、消防改造、建筑二装消防改造、消防设备安装、消防供水、消防系统维保、防火门窗订做、消防器材、各种消防水电维护保养、二手消防器材的回收租赁、更换等。更多服务请致电联系我们，欢迎您的来访。

南安市丰州镇保养消防设施-消防维保公司盾安消防由泉州盾安消防设备有限公司提供。南安市丰州镇保养消防设施-消防维保公司盾安消防是泉州盾安消防设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：舒先生。