

岸尚PP雨水收集模块

产品名称	岸尚PP雨水收集模块
公司名称	陕西岸尚海绵城市建设有限公司
价格	9.50/平方米
规格参数	支点高度:20mm、30mm 抗压强度:60、70、80 产地:陕西、山西、甘肃、山东
公司地址	陕西省西安市浐灞生态区兴泰南路融创世园大观1号楼1217室（注册地址）
联系电话	18133963861

产品详情

排水板施工：

- 1、施工基面要坚实平整，光洁，不能有疏松、起砂、坑洼、空鼓等现象。
- 2、顶板能找坡，使排水更迅速，如果没有找坡，则排水速度较慢但不影响排水功能。
- 3、用方案建筑PVC排水板满铺顶板，排水板沿顶板边缘按一定的顺序铺设，排水板前后左右边沿用支点扣接加粘接，上面土工布边沿重复搭接10-20公分，防止后期覆土中暴露排水板，土工布主要目的是过滤泥土，阻隔种植土堵塞排水板，保持排水通畅。
- 4、回填土时建议车辆机械从顶板边缘进口处先铺设50公分种植土逐渐向中间区推进，以填海的方式推进再以机械进行平整，任何施工车辆不能直接在排水板上行走，小型手推车可铺设木板形成通道行走。为防止破坏排水板，回填要及时，需要避免现场其他工序对排水板土工布的损坏，随铺随填。
- 5、如果回填土属于黏性土质，建议土工布上先铺设一些粗砂再覆土，可以避免土工布板结，保障其通透性。
- 6、排水板满铺顶板时，建议可根据需要在四周及关键部位配套少量盲管或软式透水管进行排水施工，具体请现场施工人员根据实际情况调整为佳。