

上海收费亭、停车场收费亭、上海收费岗亭规格尺寸

产品名称	上海收费亭、停车场收费亭、上海收费岗亭规格尺寸
公司名称	上海大劳环保科技有限公司
价格	8500.00/个
规格参数	品牌:大劳 型号:DL-GT 产地:上海金山
公司地址	上海市金山区金山卫镇秋实路688号1号楼5单元387室Y座(注册地址)
联系电话	13817318994

产品详情

停车场收费岗亭基建制作方法

岗亭厂家停车场岗亭跟别的地方岗亭基建制作不一样，因为为了方便停车场车辆安全出行，这里的岗亭基建需要搭建高台和阶梯，业内都成这种高台叫“安全岛”，下面我们就一起来看看这个“安全岛”的制作方法以及相关制作注意事项。

停车场岗亭跟别的地方岗亭基建制作不一样，因为为了方便停车场车辆安全出行，这里的岗亭基建需要搭建高台和阶梯，业内都成这种高台叫“安全岛”，下面我们就一起来看看这个“安全岛”的制作方法以及相关制作注意事项。停车场岗亭基建一般是采用混凝土钢筋网制作的，岗亭和设备安装的地面为沥青基础时，地基可直接在地面上铺设，但铺设的地方应该以星型每间隔25厘米打一根钢筋（20以上），钢筋应深入地面不低于20厘米、外露不低于5厘米。

选用国标425#硅酸盐水泥、中砂，水泥与砂的比例（体积比）应该在1：2左右。避免使用泥土、石头、石块、砖块等材料。如果是在松软的泥土地面上建安全岛，须将地面挖深50公分，并用混凝土浇注；

如果安全岛的制作会直接影响系统的性能水泥、石子、沙子比例为1：1：1的混凝土浇注用木板围起的安全岛框架，浇注完后找出水平面。

对于沥青石子路面可使用沥青或环氧树脂。制作需按图纸规画安全岛的形状线条。一般是采用混凝土浇灌而成的。根据现场的实际情况和设备的安装位置来确定安全岛的尺寸。

一进一出出口收费的设备在一起且中间要放收费岗亭；

我们可以将安全岛做成智能停车场管理系统长5.5米，宽1.3米，高0.15米的长方体；

为了美观，我们可以将岛的两头做成弧行的，在浇灌安全岛之前要先将走线的管进行预埋。

预埋线管要按布线的要求用镀锌管或是PVC管。

有时为节省工时和成本，可将安全岛做成三个60*60*15CM的长方体；

在斜坡上做安全岛要做成几个台阶式的，对安放设备的地方做成60*60的台阶，但安全岛上表面一定要水平，需将停车场系统安装岗亭的地方做成水平。

地线安装 在进行地线预埋时，可以将地线埋在安全岛下面。

埋入地下部分（一定是埋在泥土里，这样才可以保证接地的良好）可以是 20的圆钢或是40mm*40mm的角钢，引出线使用4.0平方的铁线。

地线阻值不得大于4Ω，可用地线摇表（地阻仪）进行测量。

在安装基础（安全岛）上标注好设备的安装孔位；

根据设备的安装孔的尺寸选择合适的冲击钻头进行打打孔再将拉爆螺丝打入孔内并拧紧使之不晃动将螺母和垫片取下放上设备对齐安装螺丝放上垫片紧固螺帽即可。