

高速电力井模-装配式窖井钢模具-工厂配送

产品名称	高速电力井模-装配式窖井钢模具-工厂配送
公司名称	保定佰程模具制造有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:佰程模具 规格:可定制 可售卖地:全国
公司地址	清苑工业园区
联系电话	15075212345 15075212345

产品详情

高速电力井模-装配式窖井钢模具-工厂配送石砌圆形污水检查井时，应随时检验直径尺寸，当需要收口时，若为四面收进，则每次放到不应大于30mm;若为三面放到，则每次放到不应大于50mm;砌筑污水检查井的内腔应使用原浆填缝，在有抹面需求时，内腔抹平应分层压紧，外壁用水泥砂浆搓缝并应压紧。砌筑污水检查井的踏步应随砌随安，具体位置，踏步安装时在砌筑砂浆或砼没有达到要求抗压强度前不可踩踏。砌筑检查井的预埋管应随砌随安，预埋管的管道直径、方位、设计标高须符合设计标准，管与井壁衔接处应严密不得渗水，高速电力井模-装配式窖井钢模具-

工厂配送预埋支管口应用低砂浆强度等级砂浆砌筑封口抹平。

当砖砌井身不能1次砌完，在二次接高时，应当将原砖面的泥土杂质清洗干净，再用水清洗砖面并浸透。

高速电力井模-装配式窖井钢模具-工厂配送砖砌检查井连接圆管的管道应与井内壁平齐，当连接管道直径大于300mm时，应砌砖圈加固。管道穿越井室壁或井底，应留有30-50mm的环缝，用油麻、水泥砂浆、油麻一石棉水泥或粘土填充并捣实。

