

长春电动伸缩门 大连折叠智能电动门 厂家定制

小区智能不锈钢伸缩门

产品名称	长春电动伸缩门 大连折叠智能电动门 厂家定制 小区智能不锈钢伸缩门
公司名称	沈阳华视讯科技有限公司
价格	5900.00/件
规格参数	是否进口:否 适用范围:公共场合 安装方式:预埋式
公司地址	沈阳市沈河区宏锦大厦5楼
联系电话	13516097192

产品详情

电动伸缩门安装施工要求：

一、图纸对施工的要求

(一) 严格按国家施工规范施工。

(二) 严格按图纸施工。

(三) 严格按企业标准施工。

二、施工准备

根据本工程的特点及工期要求，特作以下布置。

(一) 施工资料准备：

办理进场施工有关的一切手续，施工图经过会审，施工组织方案经过批准并交底。

(二) 技术准备：

工程技术人员熟悉施工图纸和相关设计资料，充分了解和掌握设计的设计意图，结构特点及技术要求，保证施工顺利进行。

(三) 劳动力准备：

各项施工人员计划落实，随时可以调动进场，并已经过必要的岗位技术、质量、安全、消防教育。

(四)保证电动伸缩门制作的质量标准：

- 1、材料的标准：长度允许偏差+1.0mm，断面尺寸允许偏差+0.5mm，主壁厚允许偏差+0.2mm，外观应色泽均匀、光滑无裂纹和凹凸不平。
- 2、型材下料的标准：长度允许偏差+0.5mm，切口角度允许偏差 $45^{\circ} \pm 15'$ ，端头不应有加工变形，并应去处毛刺；
- 3、型材焊接的标准：平面度允许偏差差 0.5mm，对角线允许偏差 0.5mm，焊接过程中型材表面不得有划擦伤。
- 4、辅件安装的标准：安装应牢固、位置正确、开关灵活；
- 5、成品包装的标准：符合GB 6388-1986和GB 191-2000标准。

(五)安装工艺

本工程采用公司先进的连接安装法。

工艺流程：地面打眼-预埋螺栓-钢轨铺设-电动伸缩门安装-电动伸缩门调试。

三、施工步骤

(1)熟悉图纸，清楚了解设计意图，质量要求及细部做法，认真研究并全部领会。如对图纸有不同意见或不理解的部分，可在设计及施工图纸会审时提出意见，以求解答。按施工场地整齐堆放各种材料，组织施工机械设施的架设、安装与调试。

(2)遵守现场用电、用水的规范，严格执行现场安全管理制度。

(3)做好场容、以及环境卫生，安全消防等项目工作，坚持文明施工，创建安全文明工地。

(4)进场前对场地工作人员做好技术交底。

四.质量计划与目标

为确保本工程创造的施工质量，制定如下质量控制目标：

(一)工程总体目标：

- 1、严格按设计施工，满足国家规范要求，质量达到优良，争创省优。
- 2、施工中达到“五无”，即无死亡、无重伤、无火灾、无中毒、无坍塌。
- 3、按进度计划如期竣工。
- 4、施工现场文明整洁，创造文明工地。

(二)施工过程中质量控制目标：

电动伸缩门质量检查标准规定：项目允许偏(mm)

电动伸缩门两对角线长度差异： 2000mm> 2000mm 3 5

电动伸缩门的垂直度： 2000mm> 2000mm 2 3

电动伸缩门的水平度： 2000mm> 2000mm 2 3

电动伸缩门横框标高： 5

电动伸缩门竖向偏离中心： 5

电动伸缩门、挺(含拼樘料)中心距： 4